

PONUDA za izvođenje radova na investicionom održavanju dvorišne fasade objekta O.Š."Jovan Jovanović Zmaj" u Pančevu

I FASADERSKI RADOVI:

1. Prevoz, montaža i demontaža fasadne cevaste skele. Obračunom obuhvatiti izradu projekta montaže sa svim potrebnim parametrima. Iznad ulaza u objekat formirati nastrešnicu nadkrivenu fosnama preko koje je postavljena PVC folija. Fasadnu skelu izolovati jutanim pletivom od uticaja prašine na okolinu.
m2 1.457,70
2. Obijanje fasadnih površina od produžno cementnog maltera. Površine obiti 100%, fugne u opeci očistiti u dubini od 1,0 cm sa pranjem i otprašivanjem površina. Obračunom obuhvatiti prikupljanje i utovar šuta u kamion i odvoz na deponiju do 5 km.
m2 1.574,95
3. Nabavka, prevoz i ugradnja materijala kao i špricanje fasadnih površina retkim cementnim malterom sa sejancem kao agregatom u razmeri 1:1. Površina 100% pokrivena špricom.
m2 1.574,95
4. Nabavka, prevoz i ugradnja hidroizlacionog maltera poznatog proizvođača ugrađenog isključivo po uputstvu istog. Malterisanje izvesti do visine h-2,0 m od trotoara na delovima koji su izloženi uticaju kapilarne vlage.
m2 165,00

30-(1/2)/43



5. Malterisanje fasade produžno cementnim malterom u razmeri 1:2:6 u dva sloja. Prvi sloj, grunt izraditi sa sejancem kao agregato, a drugi, perdaš sa peskom u istoj razmeri. Površine fino isperdašiti. Pre malterisanja površine nakvasiti vodom. Obračunom obuhvatiti nabavku, prevoz i sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilišti.

m2 1.291,44

6. Malterisanje venca produžno cementnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa potrebnom izradom šablova. R.Š. venca 144 cm. Prvi sloj, grunt izraditi sa sejancem kao agregato, a drugi, perdaš sa peskom u istoj razmeri. Površine fino isperdašiti. Pre malterisanja površine nakvasiti vodom. Obračunom obuhvatiti nabavku, prevoz i sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilišti.

m1 82,30

7. Završna obrada fasade Akrilnim malterom zaglađenim gletalicom, granulacije 1,5 mm u boji po nalogu nadzornog organa. Pre završne obrade fasade, površine impregnirati podlogom u razmeri koju propisuje proizvođač. Obračunom obuhvatiti nabavku, prevoz i sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilišti.

m2 1.574,95

8. Demontaža i ponovna montaža postojećih olučnih vertikalna sa nabavkom i ugradnjom novih držača postavljenih na h=2,0 m po vertikalni.

m1 84,00

Podnosilac ponude:

Svega :

PDV 20%:

UKUPNO:

30-(2/2)/43