

27-(1/1)/39  
**PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE - OJAČANJE KOLOVOZA ULICE 29. NOVEMBRA U IVANOVU**

POZICIJA	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	Cena	UKUPNO
<b>1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
1,1	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, kao i sva geodetska merenja vezana za prenošenje podataka na teren. Plaćanje se vrši po km.	km	0,30		
1,2	PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALJNIH RADOVA Pozicija obuhvata čišćenje i pripremu radnih spojeva, prema opisu iz tehničkih uslova. Plaćanje se vrši po metru dužnom	m	16,00		
1,3	GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA Plaćanje se vrši paušalno.	paušal	1,00		
					<b>UKUPNO</b>
<b>2</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
2,1	IZRADA HUMUSNIH BANKINA SLOJEM HUMUSA d=12cm Dogradnja i planiranje postojećih bankina od humusnog materijala. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> izrađene bankine.	m <sup>2</sup>	527,52		
2,2	PROFILISANJE I PRODUBLJIVANJE POSTOJEĆIH JARKOVA Rad obuhvata iskop, čišćenje i produbljivanje postojećih odvodnih jarkova Plaćanje se vrši po m'	m'	414,00		
					<b>UKUPNO</b>
<b>3</b>	<b>KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA</b>				
3,1	DROBLJENI KAMENI AGREGAT 0/31.5mm d=6cm Pozicija obuhvata nabavku materijala, dovoz, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala na postojećoj tucaničkoj podlozi Plaćanje se vrši po m3	m3	79,20		
3,2	BITUMENIZIRANI NOSEĆI SLOJ BNHS 16 d=7cm Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje materijala u kolovozni zastor prema projektovanim kotama. Obračun i plaćanje po m2.	m2	1.205,04		
					<b>UKUPNO</b>
					<b>UKUPNO bez PDV-a</b>
					<b>PDV 20%</b>
					<b>UKUPNO</b>

Ponudač:

