

27-(1/1)/40

PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE - OJAČANJE KOLOVOZA ULICE PETEFI ŠANDORA U IVANOVU

POZICIJA	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	Cena	UKUPNO
1	PRIPREMNI RADOVI				
1,1	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE				
	Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, kao i sva geodetska merenja vezana za prenošenje podataka na teren.				
	Plaćanje se vrši po km.	km	0,17		
1,2	STRUGANJE I PROFILISANJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE				
	Rad obuhvata struganje i profilisanje postojećih kolovoznih površina.				
	Plaćanje se vrši po m2.	m2	12,00		
1,3	PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALTNIH RADOVA				
	Pozicija obuhvata čišćenje i pripremu radnih spojeva, prema opisu iz tehničkih uslova.				
	Plaćanje se vrši po metru dužnom	m	16,00		
1,4	GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA				
	Plaćanje se vrši paušalno.	paušal	1,00		
				UKUPNO	
2	ZEMLJANI RADOVI				
2,1	IZRADA HUMUSNIH BANKINA SLOJEM HUMUSA d=12cm				
	Dogradnja i planiranje postojećih bankina od humusnog materijala. Obračun se vrši po m ² izradene bankine.				
		m ²	294,00		
2,2	PROFILISANJE I PRODUBLJIVANJE POSTOJEĆIH JARKOVA				
	Rad obuhvata iskop, čišćenje i produbljivanje postojećih odvodnih jarkova				
	Plaćanje se vrši po m'	m'	139,13		
				UKUPNO	
3	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				
3,1	DROBLJENI KAMENI AGREGAT 0/31.5mm d=6cm				
	Pozicija obuhvata nabavku materijala, dovoz, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala na postojećoj tucaničkoj podlozi				
	Plaćanje se vrši po m3	m3	41,64		
3,3	BITUMENIZIRANI NOSEĆI SLOJ BNHS 16 d=7cm				
	Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje materijala u kolovozni zastor prema projektovanim kotama.				
	Obračun i plaćanje po m2.	m2	694,00		
				UKUPNO bez PDV-a	
				pdv 20%	
				UKUPNO SA PDV-om	

Ponudač:

