

Понуда за извођење радова за ОПШ"Моше Пијаде" у Иванову

**Д) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ**

1. Демонтажа постојећег пода „ВИНАС“

плоча 50x50 цм са изношењем, утоваром

и одвозом шута на депонију до 2 км.

м<sup>2</sup>            160,00

2. Набавка и постављање ОЛМО масе за

изравнање подних површина дебљине

1-3 мм, постављање пода од ВИНФЛЕКС

АНТИСТАТИК трака ширине 200 цм и дебљине 2-3 мм.

Траке залепити целом површином за

подлогу лепком, спојнице заварити топлим

ваздухом, помоћу меких PVC електрода,

уз зид поставити соклу од трака висине 10 цм.

Одмах по уградњи подну облогу очистити и


премазати средством на бази емулзија за

заштиту и негу PVC подова.

м<sup>2</sup>            160,00

-----  
Свега:

1/4



## II) МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1. Стругање постојеће полудисперзионе фарбе са зидова и плафона са употребом покретне алуминијумске скеле 60% од укупне површине.

м<sup>2</sup>            160,00

2. Премазивање зидних и плафонских површина подлогом у размери по упутству произвођача. Употреба покретне лакомон-тажне алуминијумске скеле 60 % од укупне површине.

м<sup>2</sup>            380,00

3. Глетовање зидних и плафонских површина дисперзионим китом два пута са фином обрадом површина брусном хартиом.

Употреба скеле 60% од укупне површине.

м<sup>2</sup>            490,00

4. Бојење зидова и плафона дисперзионом бојом за унутрашњу употребу у тону по избору.

Употреба скеле 60% од укупне површине.

м<sup>2</sup>            490,00

2/4



5. Бојење унутрашњих врата и једне решетке у тону, са предходним стругањем постојеће фарбе паљењем и попуном стакларског гита, гитовање и иберциговање (са свим предрадњама).

м<sup>2</sup>            60,00

-----  
Свега:

### III) ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1. Плафонска обична светилка са једном сијалицом и заштитом, скинуту и поново монтирати.

ком.            10

### IV) РАЗНИ РАДОВИ

1. Израда, транспорт и монтажа спуштеног плафона на висилицама и профилима. Испод постојеће дрвене конструкције се учвршћује плафон испод плафона, спуштени плафон КНАУФ ДИАМАНТ од тврде гипсане плоче дебљине 15 мм а маса облоге плафона 17 кг/м<sup>2</sup>. Уградити са једном попречном дилатацијом спојева због отпорности на удар лопте. Максималан осовински размак монтажног металног профила TN 3,5X25 мм је 40 цм, основни размак носећег металног профила 80 цм а размак висилица држача тј. средства за причвршћивање 80цм.

м<sup>2</sup>            105



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

- I) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- II) МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- III) ЕЛЕКТРО РАДОВИ
- IV) РАЗНИ РАДОВИ

Панчево, 08.05.2015.године

-----  
Укупно:

ПОНУЂАЧ  
-----

