

Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО,
ЗМАЈ ЈОВИНА 6
www.direkcija.pancevo.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА –

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА
НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 130 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5 СА ИЗВОЂЕЊЕМ
РАДОВА ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ И СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“

Објава позива на Порталу јавних набавки:	Објављен дана 10.11.2015. године
Крајњи рок за достављање понуда: 30 дан од дана објављивања	У 11,00 часова, дана 10.12.2015. године
Јавно отварање понуда:	У 11,30 часова, дана 10.12.2015. године ЈП "Дирекција" Панчево Змај Јовина број 6

Новембар 2015. године



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

САДРЖАЈ

Назив поглавља	Страна
Насловна страна	1
Образац О1	3
Упутство понуђачима како да сачине понуду	4
Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. закона	18
Образац понуде	26
Образац „пројектни задатак“	
Образац структуре цене	32
Потврда о изведеним радовима	34
Образац изјаве о независној понуди	35
Образац трошкова припреме понуде	36
Образац изјава понуђача	37
Модел уговора	38



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Образац О1

Пословно име понуђача _____

Седиште понуђача _____

Број понуде понуђача _____

ПИБ _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ТЕЛ/ ФАКС _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ _____

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА _____

(попуњава се обавезно у случају заједничког наступања групе понуђача навођењем свих учесника)

Прима:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО,
Змај Јовина број 6, Панчево

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 130
НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5 СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ
И СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ - НЕ ОТВАРАТИ“**

Овај образац попунити и залепити на лице коверте у којој се подноси понуда;



УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

образац " О1 "
образац "наслов јавне набавке"
образац "упутство понуђачима како да сачине понуду"
образац "образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона"
образац "понуда"
образац „пројектни задатак“
образац „структура цене“
образац „потврда о изведеним радовима“
образац „изјава о независној понуди“
образац „трошкови припреме понуде“
образац „изјава понуђача“
образац "модел уговора"

ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ОБАВЕЗНЕ ОБРАСЦЕ:

Образац "О1" који се попуњава и лепи на коверат у коме се доставља понуда;

образац "образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона" - који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача, односно, свих учесника заједничке понуде, односно подизвођача са свим траженим прилозима;

образац "понуда" који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници заједничке понуде потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са свим понуђеним елементима;

образац „пројектни задатак“ који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници заједничке понуде потписују и оверавају овај образац;

образац „структуре цене“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници заједничке понуде потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са свим понуђеним елементима;

образац „потврда о изведеним радовима“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица наручиоца који потврду издаје и оверава печатом;

образац „изјава о независној понуди“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „трошкови припреме понуде“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „изјава понуђача“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

образац "модел уговора" понуђач који наступа самостално, треба сваку страну модела уговора да попуни подацима на местима која су предвиђена, последњу страну, на месту предвиђеном за потпис извођача радова, потписује одговорно лице понуђача/носиоца посла и последња страна се оверава печатом, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе уговора;

У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице носиоца посла, попуњава модел уговора, потписује последњу страну, а код потписа оверава печатом модел уговора; сва овлашћена лица учесника заједничке понуде потписују модел на последњој страни и последња страна код потписа се оверава печатом свих учесника чиме потврђују да прихватају све елементе уговора (носилац+учесници).

Довољно је да модел уговора попуни носилац посла.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА ПОНУДА

Понуда и сва остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, односно уколико је било који документ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод са страног језика на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији а преваходно са одредбама Закона о јавним набавкама и Законом о облигационим односима.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/2015 и 68/2015);
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/13 и 104/13);
- Закон о буџету Републике Србије;
- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ број 30/10);
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци; ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/2012, одлука УС 42/2013, одлука УС 50/2013 и одлука УС 98/2013, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“ број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013),
- Закон о задругама ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006)
- Подзаконски акти који се односе на предмет јавне набавке;

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове и спецификације.

Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица, у складу са упутствима на самим обрасцима и овом конкурсном документацијом.

Препоручује се понуђачу да у свом интересу, своју понуду уредно сложи и увезе (или у посебној фасцикли или јемствеником или на неки други одговарајући начин), како би се онемогућила било каква промена у поднетој документацији. Ово са собом не повлачи неприхватљивост понуде.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко, тако да се може недвосмислено утврдити садржај написаног.

Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Потпис или параф мора бити од стране лица које је овлашћено за заступање понуђача/подизвођача/учесника заједничке понуде.

У обрасце унети све тражене податке и поднети сву тражену документацију;

Где је тражена овера печатом, оверити печатом;

Где је тражен потпис или параф, потписати или парафирати;

Обрасци се попуњавају неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена унетих података мора се оверити потписом и печатом одговорног лица.

ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ – ОМОТУ, ОВЕРЕНОМ ПЕЧАТОМ СА НАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ О1 И НАЗНАКОМ НА КОВЕРТИ :

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 130 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5 СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ И СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ - НЕ ОТВАРАТИ“

Сваки понуђач ће на коверти налепити образац "О1" са исписаним свим траженим подацима.

Гаранције банке се не смеју бушити, шарати, нити на било који други начин обележавати и морају бити достављене у оригиналу.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде. Наручилац није обавезан да сноси наведене трошкове, осим у случају члана 109. Закона, а у вези са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка није формирана по партијама.

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ИЗМЕНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени своју понуду пре истека рока за подношење понуда.

Измене понуде морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Измена понуде за набавку- НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се мења морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ДОПУНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да допуни своју понуду пре истека рока за подношење понуда.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Допуна понуде за набавку- НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се допуњује морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ОПОЗИВ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуда мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти

“Опозив понуде за набавку НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА - не отварај” .

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У споразуму ће бити наведено које ће обавезе имати сваки од учесника заједничке понуде приликом извршења уговора.

Овај податак је обавезан елемент споразума, јер се њиме на јасан и детаљан начин регулишу обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора за јавну набавку.

Споразумом морају бити дефинисани послови који ће учесници заједничке понуде појединачно извршавати, односно који део радова се поверава којем учеснику заједничке понуде изводити.

У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

Сваки учесник заједничке понуде доставља:

- "Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Услове из члана 75. став 1. тачка 1.-4. Закона о јавним набавкама, испуњава сваки учесник самостално, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, конкурсне документације и јавног позива, испуњавају заједно.

У случају подношења заједничке понуде, овлашћени представник групе понуђача/носилац посла потписује и оверава обрасце понуде, структуре цена и подлоге за подношење понуда на који се начин доказе да је група понуђача сагласна са свим понуђеним елементима.

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.



МОГУЋНОСТ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА

Сагласно члану 50. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може да буде већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понуђачи су у обавези да на прописаним обрасцима који су саставни део конкурсне документације унесу податке о евентуално ангажованим подизвођачима, са осталим документима који доказују испуњеност услова за учешће подизвођача, сагласно члану 80. став 5. Закона јавним набавкама, и захтевима одређеним овом конкурсном документацијом.

У случају наступа са подизвођачем, понуђач обавезно доставља:
-"Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1 до 4. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1 тачка 5. овог Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у његовој понуди.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ОГРАНИЧАВАЊА БЕЗАНО ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди;

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци.

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.

Учесник заједничке понуде не може да буде ангажован као подизвођач код другог понуђача у истој јавној набавци.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Правно лице или физичко лице не може у истој јавној набавци да учествује као понуђач и као подизвођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на следећи начин:

За израду техничке документације:

-60% од уговорене вредности за израду техничке документације по добијању грађевинске дозволе, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

-40% од уговорене вредности за израду техничке документације, по добијању пријаве радова, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

За извођење радова плаћање ће се вршити на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да ситуацијама наведе број Уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана извршеног пријема радова. Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача, а почиње да тече од дана пуштања у рад.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пдв-а, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока, а у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико понуђач који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) укупне уговорене вредности посла, а највише до 10% укупне уговорене вредности посла.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорна казна мања од претрпљене штете.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Одредбе уговорне казне унете су у модел уговора.

ОЗНАЧАВАЊЕ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Понуђач може да означи податке у понуди као поверљиве и то ће учинити на следећи начин:

-црвеном оловком у горњем десном углу, писаном речи "поверљиво" означиће документ који сматра поверљивим.

Наручилац ће бити у обавези да чува као поверљиве податке само ако су подаци на наведени начин назначени и ако су посебним прописом утврђени као поверљиви.

Наручилац је дужан да чува пословну тајну понуђача.

Понуђач не може сматрати и прогласити поверљивим цену и друге елементе који су од важности за оцену понуде.

Сагласно члану 14. став 2 Закона о јавним набавкама неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Наручилац ће, сагласно наведеном члану Закона:

-чувати као поверљиве све податке о понуђачима који су садржани у понуди а које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

-одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди;

-чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА ОД НАРУЧИОЦА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, у складу са чланом 63. став 2, а у вези са чланом 20. Закона о јавним набавкама, путем поште-препоручено на адресу Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, 26000 Панчево, са назнаком „питање за ЈН број ____ навести број набавке _____“, е-mailом који су наведени у позиву за подношење понуда. Понуђач је обавезан да по слању захтева за додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио пријем самог захтева.

Тражење додатних информација везано за садржај конкурсне документације или било која питања везана за јавну набавку, телефоном није дозвољено.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема писаног захтева од стране заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде, сагласно члану 90 Закона о јавним набавкама одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ДА ЗАТРАЖИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

У случају из предходног става Наручилац ће писменим путем упутити понуђачу захтев за додатним објашњењима као и за вршење увида код понуђача, односно његовог подизвођача.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Понуђач је обавезан да одмах по пријему захтева, а најкасније у року од три дана по пријему, одговори на захтев Наручиоца односно, да му омогући увид и вршење контроле (увида) код понуђача односно код подизвођача.

У случају да понуђач не достави тражена додатна објашњења Наручиоцу, да Наручиоцу не буде омогућена контрола (увид), као и у случају да налази контроле (увида) и додатна објашњења нису одговарајућа предмету јавне набавке, уколико су контрадикторна, нејасна и уколико не одговарају правилима струке и позитивним прописима и уколико на било који начин упућују да се јавна набавка не може извршити квалитетно и у року, Наручилац може понуду одбити као неисправну, уз писано образложење понуђачима.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ УГОВОР У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У примени критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача са истом понуђеном ценом предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова, а уколико је понуђен и исти рок извођења радова, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана рачунајући од дана отварања понуда, на основу сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. став 2. ЗЈН.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније до 8 (осам) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације, у ком случају није дужан да продужи рок за подношење понуда. Ако су конкурсна документација или допунски документи обимни или ако се понуда може припремити само по непосредном прегледу места где ће се јавна набавка извести или ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде, те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране запослених код Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У случајевима када Наручилац захтева да се понуђена цена изрази нумерички и словима, а установи се неслагање између износа који изражен бројевима и износа који је изражен словима, тачним ће се сматрати износ изражен словима.

Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења уписане податке.

Понуђач не сме да својевољно уписује, дописује податке и било који други текст у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричито дозвољено.

У случају да се по окончаном поступку отварања понуда, након извршене рачунске провере понуда уочи грешка у рачунању, Наручилац ће затражити писменим путем сагласност понуђача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама, а уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ДОКАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Сагласно члану 82. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона о јавним набавкама
- учинио повреду конкуренције
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а доказ може бити:
 - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
 - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,
 - исправа о наплаћеној уговорној казни,
 - рекламације потрошача односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
 - извештај надзорних органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором,
 - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
 - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама - који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

који су се односили на исти предмет јавне набавке за период од предходне три године;

Наручилац овим путем обавештава понуђача, да ће у поступку реализације посла ове јавне набавке, сачињавањем записника или на неки други одговарајући начин, строго водити рачуна о квалитету извршеног посла, о роковима, о савесном извршењу посла, што ће увек бити констатовано у писаној форми, те да ће се наведени документи у наредним поступцима јавних набавки користити у смислу негативних референци, између свих осталих, горе наведених Законом датих могућности.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА


Понуда која је пристигла отворена код наручиоца, констатоваће се у записнику и вратиће се понуђачу са назнаком да је примљена отворена, и таква се понуда неће узимати у разматрање. Понуда приспела по истеку датума и сата одређеном у позиву сматраће се неблагоприятном, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је неблагоприятна.

Битни недостаци понуде су:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- ако споразум о заједничком наступању не садржи елементе прописане Законом о јавним набавкама;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
- уколико споразум о заједничком наступању не садржи елементе прописане Законом о јавним набавкама.

Одбијање понуда је могуће из следећих разлога:

- ако је понуда неприхватљива,
- ако има неуобичајено ниску цену,
- ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа (члан 79 ЗЈН),
- ако има услова за примену негативне референце,
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
- уколико понуђач не достави потписане и печатиране обрасце понуда, структуре цене, обрасца за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, обрасце изјаве понуђача, трошкови припреме понуде, модел уговора;
- понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (у супротном, наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете на тај начин),
- лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде (у супротном, наручилац је дужан да одбије све те понуде и да без одлагања оавести надлежне државне органе),



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

- ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке, Наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне органе.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца после отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

- 1) мора да буде издата од стране банке и да садржи печат;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован;
- 3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
- 4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.

У случају непосредне доставе-радно време писарнице Наручиоца је сваким радним даном (понедељак-петак), од 7:30 до 15:30 сати.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава за обавезо социјално осигурање и други корисници јавних средстава)
4. Потврда издата од Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА, ПОДИЗВОЂАЧА И УЧЕСНИКА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова одређених Законом и овом конкурсном документацијом:

<p>УСЛОВ САГЛАСНО ЧЛАНУ 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</p>	<p>ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УСЛОВ ДОКАЗУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ (члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 1</p> <p>Извод о регистрацији издат од стране Агенције за привредне регистре-за правна лица и предузетнике, односно извод из одговарајућег регистра за субјекте који се не уписују у Агенцију за привредне регистре</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ (члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 2</p> <p>За правно лице: Уверење надлежног суда (према седишту регистрације предузећа)-да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:</p> <p>1. Уверење Основног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда-за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;</p> <p>ПОСЕБНА НАПОМЕНА: УКОЛИКО УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА НЕ ОБУХВАТА ПОДАТКЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕДОВНОГ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВИШЕГ СУДА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОРЕД УВЕРЕЊА</p>




	<p>ОСНОВНОГ СУДА ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ЈЕ СЕДИШТЕ ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО СЕДИШТЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНКА СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОНУЂАЧ (ПРАВНО ЛИЦЕ) НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА МИТА.</p> <p>2. Уверење Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за кривична дело организованог криминала;</p> <p>За законског заступника:</p> <p>Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе-одсек за аналитику и евиденцију (према месту рођења), да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>За предузетника: Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе;</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ (члан 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода;</p> <p>Изузетно, само у случају процеса приватизације, подноси се потврда да се понуђач налази у поступку приватизације која се издаје од стране надлежног органа;</p> <p>Агенција за приватизацију (Центар за нормативу, заступање и сагласности) Теразије 23/VI11000 Београд</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</p>



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

<p>ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Финансијски капацитет</p> <p>да је понуђач у 2012.-ој, 2013.-ој и 2014. години остварио пословни приход од најмање 42.000.000,00 динара (збирно за све три године);</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	<p>ПРИЛОГ 4</p> <p>Правна лица:</p> <p>Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година). Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година) издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.</p> <p>Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година).</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Пословни капацитет</p> <p>I</p> <p>- да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извршио услуге израде техничке документације за изградњу и/или реконструкцију и/или доградњу и/или периодично одржавање јавних путева у вредности од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године)</p>	<p>ПРИЛОГ 5</p> <p>Списак изведених радова (са наведеним врстама радова) који мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, са наведеним износима изведених радова, датумима извођења радова и пословним именима Наручилаца који су потврду издали и</p> <p>потврде Наручилаца о изведеним радовима као докази да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извршио услуге израде техничке документације за изградњу и/или реконструкцију и/или доградњу и/или периодично одржавање јавних путева у вредности од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године)</p>



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

<p>и</p> <p>-да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи и/или периодичном одржавању јавних путева у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године);</p> <p>и</p> <p>II</p> <p>Да понуђач поседује лиценцу за пројектовање државних путева првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе и то:</p> <p>-П131Г2 - пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе и</p> <p>-П131С1-пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе</p> <p>и</p> <p>-И131Г2 – извођење радова на саобраћајницама</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	<p>и</p> <p>-да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи и/или периодичном одржавању јавних путева у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године);</p> <p>Потврде Наручилаца о изведеним радова могу бити на оригиналном обрасцу „Потврда о изведеним радовима“ из конкурсне документације или издате од стране других Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац „Потврда о изведеним радовима“ из конкурсне документације и то:</p> <p>-Пословно име Наручиоца који издаје потврду;</p> <p>-Пословно име понуђача који доказује пословни капацитет;</p> <p>-Констатацију да је понуђач наступио самостално или као учесник заједничке понуде или као подизвођач, за за које се издаје потврда (заокружује се или уписује);</p> <p>-Констатација Наручиоца да је понуђач извео тражене радове у целости квалитетно и у задатим роковима;</p> <p>-Врста радова који су у целости изведени;</p> <p>-Констатација која се односи број и датум уговора по коме су радови изведени;</p> <p>-Констатација да се потврда Наручиоца издаје у сврхе учествовања на тендеру и да се у друге сврхе не може искористити;</p> <p>-Датум почетка вршења посла и датум када је посао извршен у целости;</p> <p>-Вредност изведених радова без пдв-а;</p> <p>-Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца који потврду издаје;</p> <p>Неће се признавати потврде које се односе на периодично одржавање некатегорисаних путева (атарских путева).</p>
--	--



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

	<p>Под изведеним радовима се подразумева да су радови изведени у целости у наведеној вредности у захтеваном периоду (од 2012. године закључно са 2014. годином).</p> <p>Потврде о изведеним радовима морају да прате списак, односно потврде морају да доказују податке наведене у списку.</p> <p>Као доказ да понуђач поседује тражене тзв. велике лиценце доставља се фотокопија важећег Решења надлежног министарства.</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама)</p> <p>Кадровска опремљеност</p> <p>Понуђач мора да има</p> <p>-најмање 10 запослених или ангажованих лица грађевинске струке (дипломирани грађевински инжењери, грађевински инжењери, грађевински техничари, грађевински радници и руковоаци грађевинских машина...)</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде, заједно</p>	<p>ПРИЛОГ 6</p> <p>Списак са најмање - -10 ангажованих или запослених радника грађевинске струке, са наведеним: именима и презименима, стручном спремом, радним местом, основом ангажовања;</p> <p>Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде (види услов)</p> <p>Уз списак се обавезно достављају:</p> <ul style="list-style-type: none">- М обрасци за запослене раднике и за инжењере, уколико су инжењери запослени по уговору о раду (у случају да је лице запослено на одређено време, период на који је уговор о раду закључен, мора бити дужи од планираног периода за извођење радова ове јавне набавке) -у неовереним фотокопијама <p>Напомена: Тражених 10 радника грађевинске струке морају имати назначено у М-обрасцу да су грађевинске струке, а на основу занимања према радном месту.</p>



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

	<p>или</p> <p>-фотокопије уговора о привременим и повременим пословима ако су радници или инжењери ангажовани на основу овог уговора и М образац у којем ће се видети да је лице ангажовано на основу уговора о привременим и повременим пословима и у којем ће бити тачно наведено занимање према радном месту које је тражено у услови кадровског капацитета</p> <p>или</p> <p>-фотокопије уговора о допунском раду за раднике или инжењере - за уговор о допунском раду доставља се фотокопија уговора о допунском раду и М образац од послодавца у коме се види тај податак-тражена струка за радника и инжењера мора бити јасно назначена у уговору и М-обрасцу;</p> <p>Напомена: За 10 радника грађевинске струке достављају се уговори по коме су ангажовани и одговарајући М обрасци (за уговор о допунском раду доставља се М образац од послодавца). У М-обрасцу мора бити назначено да су грађевинске струке, а на основу занимања према радном месту.</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Технички капацитет</p> <p>8) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН</p> <p>I</p> <p>1 финишер, 1 багер точкаш (признаће се и комбинована машина) 1 грејдер, 1 глатки вибровалак минималне тежине 5 тона 1 гумени ваљак (признаје се и комбиновани ваљак) минималне тежине 7 тона; 2 камиона носивости преко 10 тона;</p>	<p>ПРИЛОГ 7</p> <p>I</p> <p>Докази да понуђач поседује тражену механизацију:</p> <p>За финишер доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;</p> <p>За багер точкаш (признаће се и комбинована машина)- доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;</p>



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

<p>II</p> <p>Да је максимална транспортна даљина од асфалтне базе до градилишта до 60 км;</p> <p>Испуњавају га понуђач; Носилац посла и учесник заједничке понуде, заједно</p>	<p>За 1 грејдер доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;</p> <p>За 1 глатки виброваљак минималне тежине 5 тона доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;</p> <p>За 1 гумени ваљак (признаје се и комбиновани ваљак) минималне тежине 7 тона доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;</p> <p>За 2 камиона носивости преко 10 т доставити фотокопије саобраћајних дозвола и исписе из читача саобраћајних дозвола;</p> <p>II</p> <p>Доказ: Уписивање удаљености у обрасцу „понуде“;</p>
<p>Услов из чл. 75. ст. 2 ЗЈН - да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;</p>	<p>ПРИЛОГ 7</p> <p>Потписан и оверен Образац „изјава понуђача“ која је саставни део конкурсне документације</p> <p>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица носиоца посла и оверена печатом.</p>

Сваки понуђач мора да испуни захтеване услове.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (нпр. Регистар понуђача,...), али мора да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и ажурни и да наведе који су то докази.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

(под понуђачем се сматра понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, понуђач који наступа као учесник заједничке понуде)

Понуђач- учесник заједничке понуде мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно што доказују достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача;

Образац потписује и оверава овлашћено лице учесника заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког учесника заједничке понуде.

Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача,

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Подизвођачи се не сабирају са понуђачем.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача/учесника заједничке
понуде/подизвођача:



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

БРОЈ ПОНУДЕ: _____

ДАТУМ ПОНУДЕ: _____

Подаци о понуђачу:

Назив понуђача _____

Седиште и адреса понуђача _____

Матични број _____

ПИБ _____

Текући рачун и банка _____

Телефон / Факс / Моб. тел. _____

Одговорно лице _____

Особа за контакт _____

Е-маил адреса (важећа) _____

Понуду подносимо (заокружити обавезно):

а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем/има

Понуда са подизвођачем/има:

У случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у остављеном простору попуни следеће податке :

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Уписати у остављеном простору проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Заједничка понуда :

У случају да понуђач наступа у заједничкој понуди, дужан је да у остављеном простору попуни податке за сваког члана заједничке понуде:

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт
----------------	----------	-----	---------	-----------------

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 130 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5 СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ И СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“

ЦЕНА

Цена за израду техничке документације износи _____ динара без пореза на додату вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додату вредност, и словима (_____).

Цена за извођење радова износи _____ динара без пореза на додату вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додату вредност, и словима (_____).

Укупна понуђена цена износи _____ динара без пореза на додату вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додату вредност, и словима (_____).



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Прилози уз конкурсну документацију су:

1. Пројектни задатак
2. Решење о локацијској дозволи број 130-353-69/2014-01 од 03.12.2014. године
3. Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости са Идејним пројектом за саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда бр. 130 Ечка – Ковачица – Јабука – Панчево на стационажи 210+414,5 број 130-351-34/2015-01 од 04.09.2015. године

Потенцијалним понуђачима се даје на увид следећа пројектна документација:

-Идејни пројекат саобраћајног прикључка на на државни пут IIа реда бр. 130 Ечка – Ковачица – Јабука – Панчево на стационажи 210+414,5 - књига 1 – Грађевински пројекат саобраћајнице, књига 2 – Пројекат саобраћајне сигнализације (Свеска 1 Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме и Свеска 2 Пројекат привремене сигнализације и опреме), Геомеханички елаборат и студија оправданости.

Напомена: Комплетну техничку документацију треба доставити у 6 (шест) примерака аналогно и дигитално.

Техничку контролу обезбеђује Инвеститор.

Техничка документација треба да садржи:

-Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) – Грађевински пројекат саобраћајнице, Елаборат геодетских радова, Елаборат заштите на раду, Пројекат димензионисања коловозне конструкције са исправком геомеханичког елабората, Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме.

- Пројекат за извођење радова (ПЗИ) – Грађевински пројекат саобраћајнице, Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме.

Обавеза пројектанта је да обезбеди и сноси све трошкове прибављања подлога из РГЗ-а (копије плана, копије плана водова, преписа листа непокретности) и израде КТП подлоге и израду снимка изведеног објекта (или Пројекта изведеног објекта) са картирањем у РГЗ-у.

РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Израда техничке документације:

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је _____ календарских дана (масимално 30 календарских дана).

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу почиње да тече од дана предаје неопходне документације (Идејног пројекта), од старне Наручиоца. Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу престаје да тече даном доставе Пројекта за грађевинску дозволу Наручиоцу. Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за грађевинску дозволу и да Извођачу достави примедбе на Пројекат за грађевинску дозволу, односно да писану сагласност на исти.

Уколико наручилац има примедби на Пројекат за грађевинску дозволу дужан је да писмено обавести Извођача о истим, који је у обавези примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију Наручиоцу у року од десет дана од дана пријема примедби.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Уколико вршилац техничке контроле има примедбе на Пројекат за грађевинску дозволу, Извођач је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле и исте исправи у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Уколико ималац/имаоци јавних овлашћења има/имају примедбе на техничку документацију у поступку прибављања сагласности на техничку документацију пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Уколико надлежни орган за издавање грађевинске дозволе има примедбе Пројекат за грађевинску дозволу, пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Пројекат за извођење радова:

Рок за израду Пројекта за извођење радова је _____ календарских дана (масимално 10 календарских дана).

Рок за израду Пројекта за извођење радова почиње да тече од дана предаје Грађевинске дозволе од стране Наручиоца. Рок за израду Пројекта за извођење радова престаје да тече даном доставе Пројекта за извођење радова Наручиоца. Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за извођење радова и да Извођачу достави примедбе на исти, односно да писану сагласност на исти. Уколико Наручилац има примедбу на Пројекат за извођење радова дужан је да писмено обавести Извођача о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију Наручиоцу, у року од десет дана од дана пријема примедби. Уколико вршилац техничке контроле има примедби на Пројекат за извођење радова, Извођач је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле у року од десет дана од дана пријема примедби и да достави комплетну кориговану техничку документацију Наручиоцу. Уколико ималац/имаоци јавних овлашћења има/имају примедби на Пројекат за извођење радова у поступку прибављања сагласности на техничку документацију пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Уколико надлежни орган за издавање пријаве радова има примедби на Пројекат за извођење радова, пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Извођење радова:

Рок за извођење радова је _____ календарских дана (масимално 30 календарских дана).

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа. Увођење у посао ће се записнички констатовати.

ТРАНСПОРТНА ДАЉИНА

Удаљеност од асфалтне базе до предметног градилишта износи _____ км.

Асфалтна база је на локацији _____.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пдв-а,



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока. Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем дужан је да достави гаранцију у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана овере окончане ситуације. Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача, а почиње да тече од дана уградње опреме.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на следећи начин:

За израду техничке документације:

-60% од уговорене вредности за израду техничке документације по добијању грађевинске дозволе, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

-40% од уговорене вредности за израду техничке документације, по добијању пријаве радова, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

За извођење радова плаћање ће се вршити на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у рачуну и у ситуацијама наведе број Уговора.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда важи _____ дана од дана јавног отварања понуда.

Уколико је рок важења понуде краћи од 30 дана или уколико уопште није понуђен рок важења понуде, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

ПОТПИСИВАЊЕМ ОВЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ НАРУЧИОЦА.

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача
(или носиоца посла у случају заједничке понуде)

М.П. _____

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде

М.П. _____

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде

М.П. _____



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације

Број: 130-351-34/2015-01

Дана: 04.09.2015.год.

НОВИ САД

ЈБ

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО

Број 03-815/2014-115

Датум 08-10-2015

Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику који се у целини граде на територији аутономне покрајине, (у даљем тексту: Ревизиона комисија), образована решењем број 119-01-00032/2015-07 од 10.03.2015. године и решењем о измени решења број 119-01-00032/2015-07 од 04.05.2015. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о образовању ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, на основу члана 131. и 132. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 и 145/14), у предмету вршења стручне контроле техничке документације, а по овлашћењу покрајинског секретара број 130-031-7/2013-02-3 од 20.05.2013. године, инвеститору ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА", Змај Јовина 6, Панчево, доставља следећи

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК НА ДРЖАВНИ ПУТ IIа РЕДА, БР. 130, ЕЧКА-КОВАЧИЦА-ЈАБУКА-ПАНЧЕВО НА СТАЦИОНАЖИ 210+414.5


Изради студије оправданости са идејним пројектом за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабuka-Панчево на стационажи 210+414.5, приступило се на основу локацијске дозволе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, бр. 130-353-69/2014-01 од 03.12.2014. године.

ИНВЕСТИТОР: ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА", Змај Јовина 6, Панчево

ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА: "SET" д.о.о.,
Ул. Браће Недић бр.1,
15000 Шабац

А.Д. Завод за геотехнику
Сегедински пут 86
24000 Суботица

31-1/46



ВРШИОЦИ
СТРУЧНЕ
КОНТРОЛЕ:

- Срђен Јовановић, дипл.инж.грађ.
- Мишел Сабо, дипл.инж.грађ.
- Србислав Гуглета, дипл.инж.саоб.
- Проф. др Милан Тривунић дипл.инж.грађ.

ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Саобраћајни прикључак на државни пут IIА реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево на стационачи 210+414.5 и то:
- књига 1: грађевински пројекат саобраћајнице
 - књига 2: пројекат саобраћајне сигнализације
 - свеска 1: Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
 - свеска 2: Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме
 - геомеханички елаборат
 - студија оправданости

КРАТАК ОПИС:

Предмет техничке документације је саобраћајни прикључак на државном путу IIА реда бр.130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево (стара ознака - магистрални пут М-24) на стационачи км 210+414.5 са леве стране у правцу раста стационаже, на парцели број 13958 К.О. Панчево. Прикључак се ради за комплекс посебне намене преко зонске саобраћајнице на парцели 9416/10 К.О. Панчево.

На саобраћајном прикључку предвиђено је и капљично разделно острво, за каналисање саобраћајних токова. Радијуси лепеза прикључка су дефинисани троцентричним кривама 2:1:3 средњег радијуса $R_2=12m$, у складу са кривом проходности меродавног возила, шлепер са приколицом.

Ширина државног пута и новопројектоване саобраћајнице коју је потребно прикључити износи 7,0m.

Ширина излива са државног пута износи 5,0 и улива 4,5m.

Попречни нагиб коловоза је једностран.

Ширина банкина са ивичњаком износи 1,0m.

Коловозна конструкција прикључка је димензионисана према подацима из геомеханичког елабората. Пројектована коловозна конструкција је за тешко саобраћајно оптерећење.

У складу са условима ЈКП „Водовод и канализација“, Панчево, на месту прикључка предвиђен је бетонски плочаст пропуст у циљу заштите новоизграђеног водовода.

Технологија извођења радова на изградњи саобраћајног прикључка подразумева уклапање постојећег коловоза државног пута са пројектованим прикључком и то са леве стране у смеру раста стационаже.

Пројекат привремене саобраћајне сигнализације је прилагођен планираној технологији радова и то да се радови изводе у једној фази.

Седница Ревизионе комисије на којој је извршена стручна контрола предметне техничке документације одржана је 04.09.2015. године у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

О раду на седници Комисије вођен је Записник на основу којег је у складу са Законом о планирању и изградњи сачињен овај Извештај.

39-2/46



Вршиоци стручне контроле техничке документације – идејног пројекта, доставили су појединачне извештаје у писменој форми.

Размотривши појединачно дате извештаје стручне контроле, Ревизиона комисија је једногласно донела следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Констатује се да је пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и подзаконским актима донетим на основу тог закона, као и другим Законима и подзаконским актима којима се утврђују услови за изградњу ове врсте објеката.

2. Констатује се да је пројекат урађен у складу са локацијском дозволом број 130-353-69/2014-01 од 03.12.2014. године Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,.

3. Саставни део овог извештаја су појединачни извештаји вршиоца стручне контроле.

4. Прихвата се студија оправданости са идејним пројектом за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут IIА реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево на стационажи 210+414.5, те се на основу њега може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење уз примедбе коју је потребно усвојити приликом израде истих и то:

- потребно је коловозну конструкцију у геомеханичком елаборату ускладити са новом коловозном конструкцијом у идејном грађевинском пројекту и потребно је димензионисање коловоза урадити према стандарду SRPS U.C4.015;
- технички услови за извођење радова у склопу пројекта за грађевинску дозволу морају се усагласити са захтевима документације "Технички услови за грађење путева у Републици Србији" издатих од стране ЈП "Путеви Србије", Београд 2012. година, Република Србија.

**ПРЕДСЕДНИК
РЕВИЗИОНЕ КОМИСИЈЕ**
Проф. др Срђан Колаковић, дипл. грађ. инж.

ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

Сања Чиплић, дипл. прав.

Достављено:

1. ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА", Змај Јовина 6, Панчево, (два примерка)
2. архиви.

31-3/46



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ревизиона комисија за стручну
контролу техничке документације

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО

Број 03-810/2014-1/6

Датум 08-10-2015

Координатор и известиоци стручне контроле:

Србислав Гуглета, дипл.инж.саоб.
Мишел Сабо, дипл.инж.грађ.
Проф. др Милан Тривунић, дипл.инж.грађ.
Срђен Јовановић, дипл.инж.грађ.

СТРУЧНА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

НОВИ САД

Август, 2015. године

1/13

31-4/46



**ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ
О ПРЕГЛЕДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА
СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ**

**САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК НА ДРЖАВНИ ПУТ IIa РЕДА, БР. 130, ЕЧКА-
КОВАЧИЦА-ЈАБУКА-ПАНЧЕВО НА СТАЦИОНАЖИ 210+414.5**

ИНВЕСТИТОР:

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“, Змај Јовина 6,
Панчево

ПРОЈЕКТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

„SET“ д.о.о.,
Ул. Браће Недић бр.1,
15000 Шабац

АД „Завод за Геотехнику“,
Сегедински пут 86, Суботица

ОБЈЕКАТ:

Саобраћајни прикључак на државни пут
IIa реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-
Панчево на стационажи 210+414.5

ЛОКАЦИЈА:

Панчево

СТРУЧНА КОНТРОЛА:

– **За саобраћајнице:**

Мишел Сабо, дипл.инж.грађ.
лиценца бр. 315 6333 03

– **За геомеханички елаборат и
коловозне конструкције:**

Срђен Јовановић, дипл.инж.грађ.
лиценца бр. 315 6336 03

– **За саобраћајну сигнализацију и
опрему:**

Србислав Гуглета, дипл.инж.саоб.
лиценца број: 370 2717 03

– **За студију оправданости:**

Проф. др Милан Тривунић дипл.инж.грађ.
лиценца бр. 310 0224 03



А. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ:

А.1. Инвеститор: ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“, Змај Јовина 6,
Панчево

А.2. Одговорни руководилац: Ненад Станојевић, дипл. инж. саоб.

**А.3. Представник инвеститора
овлашћен за контакте са
Ревизионом комисијом:**

Б. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА:

**Б.1. Подаци о техничкој документацији поднетој за стручну
контролу:**

Б.1.1. Назив објекта: Саобраћајни прикључак на државни пут
IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-
Јабука-Панчево на стационачи
210+414.5

Фаза техничке документације: Идејни пројекат са студијом
оправданости

Б.1.2. Пројектне организације: „SET“ д.о.о.,
Ул. Браће Недић бр.1
15000 Шабац

АД „Завод за Геотехнику“,
Сегедински пут 86, Суботица

Б.1.3. Одговорни руководилац: [Немаје података]



- Б.1.4. Координатор пројекта:** Драгана Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца бр. 315 F039
- Одговорни пројектанти:**
- **За саобраћајнице:** Смиљана Анђелов Митовски,
дипл.инж.грађ.
лиценца бр. 315 I791 10
 - **За геомеханички елаборат и коловозне конструкције:** Смиљана Анђелов Митовски,
дипл.инж.грађ.
лиценца бр. 315 I791 10
 - **За саобраћајну сигнализацију и опрему:** Ненад Марковић, дипл.инж.саоб.
лиценца бр. 370 J601 10
 - **За студију оправданости:** Миленца Срећковић, дипл.инж.грађ.
Ненад Марковић, дипл.инж.саоб.
- Б.1.5. Датум израде пројекта:** Децембар, 2014. године



Б.1.6. Садржај техничке документације:

Б.1.6.1. Саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево на стационажи 210+414.5

КЊИГА 1: ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
КЊИГА 2: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Свеска 1: Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
Свеска 2: Пројекат привремене саобраћајне сигнализације
ГЕОМЕХАНИЧКИ ЕЛАБОРАТ
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

КЊИГА 1: ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Садржај:

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод из решења о упису пројектне организације у привредни регистар
2. Решење Министарства животне средине и просторног планира о испуњавању услова за израду техничке документације
3. Решење о одређивању пројектаната
4. Лиценце пројектаната и уверење
5. Изјава о коришћењу прописа и стандарда
6. Изјава о усаглашености свих фаза пројекта
7. Потврда директора о изради пројекта

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА

1. Решење о локацијској дозволи
2. Услови јавних предузећа
3. Катастарско-топографски план
4. Пројектни задатак

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Технички извештај
2. Дефиниране тачке
3. Доказнице земљаних радова
4. Доказнице свих радова
5. Предмер и предрачун радова

Технички услови за извођење радова

6. Димензионисање коловозне конструкције
7. Прилог мера о безбедности и здрављу на раду

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Прегледна карта
2. Ситуациони план са елементима за обележавање P=1:250
3. Нивелациони план P=1:250
4. Подужни профили P=1:50/500
5. Нормални попречни профили P=1:50
6. Попречни профили P=1:100
7. Синхрон план инсталација P=1:250
8. Проходност



Б.1.6.2. Саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево на стационажи 210+414.5

КЊИГА 2: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

СВЕСКА 1: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

САДРЖАЈ:

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Технички опис
2. Технички услови
3. Прилог мера о безбедности и здрављу на раду

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Предмер и предрачун

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Ситуациони план сталне саобраћајне сигнализације и опреме Р 1:500
- постојеће стање
2. Ситуациони план сталне саобраћајне сигнализације и опреме Р 1:500
- новопројектовано стање
3. Стандардни детаљ положаја саобраћајног знака
4. Попречни профил коловоза са приказом саобраћајне сигнализације
5. Елементи хоризонталне сигнализације

СВЕСКА 2: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Технички опис
2. Технички услови
3. Прилог мера о безбедности и здрављу на раду

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Предмер и предрачун

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Ситуациони план привремене саобраћајнесигнализације и опреме Р 1:500
2. Детаљ положаја саобраћајног знака у попречном профилу
3. Детаљ вертикалне запреке



ГЕОМЕХАНИЧКИ ЕЛАБОРАТ:

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод из регистрације предузећа
2. Лиценца предузећа
3. Решење о именовану одговорног пројектанта
4. Лиценца одговорног пројектанта
5. Текстуални део

Увод

Теренски истражни радови

Лабораториска испитивања

Геотехнички профил

Димензионисање флексибилног коловоза

Закључци и препоруке

Прилози

Б.1.6.3 Саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабуча-Панчево на стационажи 210+414.5

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ:

А) ОПШТИ ДЕО

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извод из решења о угшсу пројектне организације у привредни регистар

Решење Министарства животне средине и просторног планирања, да предузеће „СЕТ“ д.о.о Шабац, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна покрајина

Решење о одређивању одговорних пројектаната

Лиценца одговорног пројектанта

Изјава о коришћењу прописа и стандарда

Потврда директора о изради пројекта

Б) СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

1. Подаци о наручиоцу и ауторима студије
2. Увод
 - 2.1. Циљ израде студије
 - 2.2. Задатак за израду студије
 - 2.3. Основна документација коришћена за израду студије
 - 2.4. Методолошки приступ (образложење примењеног лиценцног софтверског алата)
 - 2.5. Кратак приказ резултата студије оправданости
3. Циљеви и сврха инвестирања
 - 3.1 друштвени циљеви
 - 3.2. Економски циљеви



- 3.3. Сврха инвестирања
- 4. Опис објекта
 - 4.1. Локација објекта
 - 4.2. Значај у систему или мрежи
 - a) Функција објекта
 - b) Расположена техничка документација
 - c) Расположена планска документација
 - d) Планирани век трајања
 - e) Етапе изградње објекта
- 5. Анализа развојних могућности инвеститора
 - 5.1. Назив и седиште инвеститора
 - 5.2. Предмет пословања
 - 5.3. Биланси пословања и оцена финансијске подобности
- 6. Методолошке основе израде студије
 - 6.1. Закони и правилници
 - 6.2. Координација са техничком документацијом
 - 6.2. Координација са планском документацијом
 - 6.3. Информациони системи и извори података
 - 6.4. Поступак и метод вредновања
- 7. Техничко-технолошко решење у идејном пројекту
 - 7.1. Процес израде идејног пројекта
 - 7.2. Основе за израду идејног пројекта
 - 7.3. Графички приказ објекта (ситуација, профили, пресеци, технолошке шеме)
 - 7.4. Анализа могућности извођења пројекта
 - 7.5. Етапе и фазе изградње објекта
 - 7.6. Динамички план изградње објекта
 - 7.7. Организација и систем за управљање пројектом
 - 7.8. Ревизије и одлуке током израде пројекта
- 8. Просторни аспекти
 - 8.1. усаглашеност усвојене варијанте са просторним и урбанистичким плановима
 - 8.2. последице експропријације и расељавања
 - 8.3. утицај на просторни и урбанистички развој непосредног подручја објекта
 - 8.4. оцена просторне подобности локације
- 9.1. Утицаји на животну средину
- 9.2. Ефекти техничких мера заштите животне средине
- 9.3. Безбедност
 - 9.4. Оцена еколошке подобности
- 10. Економска анализа и финансијска ефикасност
 - 10.1. Трошкови изградње објекта
 - 10.2. Обрачун и динамика прихода и расхода и финансијска Оправданост улагања
 - 10.3. Остали ефекти изградње
 - 10.4. Анализа извора финансирања, финансијских обавеза и Динамике
 - 10.5. Анализа осетљивости и ризика финансирања
- 11. Закључак студије оправданости



Ц. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ :

Ц.1 Пројектни задатак и основне подлоге:

- Пројектни задатак
- Детаљна геодетска подлога
- Консултације са Инвеститором
- Планови генералне регулације за комплекс посебне намене (целине 11 и целине 4а и 4б)
- Локацијска дозвола
- Геомеханички елаборат
- Важећи технички прописи и стандарди за пројектовање ове врсте документације

Ц.2. Основне карактеристике објекта:

Предмет техничке документације је израда Идејног пројекта саобраћајног прикључка на државном путу II реда бр.130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево (стара ознака-магистрални пут М-24) на стационажи Км 210+041.556 са леве стране у правцу раста стационаже, на парцели број 13958 К.О. Панчево. Прикључак се ради за комплекс посебне намене преко зонске саобраћајнице на парцели 9416/10 К.О. Панчево. На саобраћајном прикључку предвиђено је и капљично разделно острво, за каналисање саобраћајних токова. Радијуси лепеза прикључка су дефинисани троцентричним кривама 2:1:3 средњег радијуса $R_2=12m$, у складу са кривом проходности меродавног возила, шлепер са приколицом.

Ширина државног пута и новопроектване саобраћајнице коју је потребно прикључити износи 7,0м.

Ширина излива са државног пута износи 5,0 и улива 4,5м.

Ширина банкина са ивичњаком износи 1,0м.

Коловозна конструкција државног пута је:

1. асфалт бетон 5цм
2. битошљунак 20цм
3. шљунак 35-40цм.
- 4.

Коловозна конструкција прикључка је димензионисана према подацима из геомеханичког елабората. Пројектована коловозна конструкција је за тешко саобраћајно оптерећење.

Коловозна конструкција:

1. асфалт бетон АБ11s 5цм
2. битуменизирани носећи слој БНС32sА 10цм
3. дробљени камени агрегат 0-31,5мм 15цм
4. дробљени камени агрегат 0-63мм 20цм
5. замена материјала песком 40цм



Капљично острво:

1. асфалт бетон АБ11s 4цм
2. битуменизирани носећи слој БНС32sА 7цм
3. дробљени камени агрегат 0-31,5мм 19цм
4. дробљени камени агрегат 0-63мм 20цм
5. замена материјала песком 40цм

У складу са условима ЈКП "Водовод и канализација" – Панчево, на месту прикључка предвиђен је бетонски плочаст пропуст у циљу заштите новоизграђеног водовода

Технологија извођења радова на изградњи саобраћајног прикључка подразумева уклапање постојећег коловоза државног пута са пројектованим прикључком и то са леве стране у смеру раста стационаже.

Пројекат привремене саобраћајне сигнализације је прилагођен планираној технологији радова и то да се радови изводе у једној фази, приликом извођења радова на саобраћајном прикључку, заузеће се и део коловоза државног пута од 1,5м (лева саобраћајна трака у смеру раста стационаже), због потребног уклапања

Пројектом је обухваћена стална саобраћајна сигнализација на саобраћајном прикључку и у његовој зони, све до границе уклапања у постојеће стање сигнализације на Државном путу.

Ц.3. Списак прибављених услова, мишљења и сагласности:

- Решење о локацијској дозволи

АП Војводине, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16, број: 130-353-69/2014-01 од 03.12.2014. године.

- Саобраћајно-технички услови

ЈП "Путеви Србије", Булевар Краља Александра 11, Београд, 344-387/14, од 10.10.2014.

- Закључак

ЈП "Путеви Србије", Бул. Краља Александра, 11000 Београд, 344-387/14-3, од 18.11.2014.

- Услови за укрштање и паралелно вођење

ПД "Електровојводина" д.о.о., Електродистрибуција Панчево, Ул. Милоша Обреновића 6, бр. 5.30.4-6232/14., од 10.06.2014.

- Технички услови

ЈКП "Водовод и канализација", Ул. Ослобођења 15, бр. Д-2372/1, од 13.06.2014.



Д. ИЗВЕШТАЈ ИЗВЕСТИЛАЦА:

Д.1. ИДЕЈНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

Нема примедби.

Закључак: Предметна документација се прихвата.

Д.2. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ГЕОМЕХАНИЧКИ ЕЛАБОРАТ И КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Примедба:

- Потребно је коловозну конструкцију у геомеханичком елаборату ускладити са новом коловозном конструкцијом у идејном грађевинском пројекту. потребно је димензионисање коловоза урадити према стандарду SRPS U.C4.015.

Закључак: Предметна документација се прихвата.

Д.3. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Нема примедби.

Закључак: Предметна документација се прихвата.

Д.4. СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Нема примедби.

Закључак: Предметна документација се прихвата.



Е. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ РЕВИЗИОНОЈ КОМИСИЈИ:

Идејни пројекат су израдила предузећа која поседују адекватне, законом прописане лиценце, као и одговорни пројектанти са адекватним лиценцама.

Прихвата се идејни пројекат са студијом оправданости за изградњу Саобраћајног прикључак на државни пут IIа реда, бр. 130, Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево на стационажи 210+414.5 те се на основу њега може приступити изради главног(пројекта за добијање грађевинске дозволе –пројекта за извођење) сагласно Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр број 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС и 24/2011, 121/12, 42/13-УС и 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014), уз примедбу коју је потребно усвојити

- Потребно је коловозну конструкцију у геомеханичком елаборату ускладити са новом коловозном конструкцијом у идејном грађевинском пројекту, потребно је димензионисање коловоза урадити према стандарду SRPS U.C4.015
- Технички услови за извођење радова у склопу Главног пројекта морају се усагласити са захтевима документације "Технички услови за грађење путева у Републици Србији" издатих од стране ЈП "Путеви Србије", Београд 2012. година, Република Србија.



<p>СТРУЧНА КОНТРОЛА, КООРДИНАТОР:</p> <p>Срђен Јовановић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 315 6336 03</p>	<p>Потпис и печат:</p> 
<p>ИЗВЕСТИОЦИ:</p> <p>Мишел Сабо, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 315 6333 03</p>	<p>Потпис и печат:</p> 
<p>Србислав Гуглета, дипл.инж.саоб. лиценца број: 370 2717 03</p>	
<p>Проф.др Милан Тривунић, дипл.инж.грађ. лиценца број: 310 0244 03</p>	

У Новом Саду,
Дана: 25.08.2015.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Број: 130-353-69/2014-01
Дана: 03.12.2014. године
НОВИ САД
АМ/ДП

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"

ПАНЧЕВО

Број 03-886/2014-1/1
Датум 05-12-2014

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на основу члана 54. и 134. став 1. а у вези члана 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, и 98/13-УС), члана 11. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09 и 67/12-УС), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине”, број 37/14), Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Службени гласник РС”, број 3/10), решавајући по захтеву који је за град Панчево поднет путем ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Змај Јове Јовановића 6, доноси

РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ

I. Инвеститору граду Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4 Панчево, ПИБ 101049012, путем ЈП, „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” из Панчева, Змај Јове Јовановића бр. 6, ПИБ 101051396, утврђују се услови за изградњу двосмерног саобраћајног прикључка на државни пут IIIА реда бр.130, код км 210+414.5 са леве стране у правцу раста стационаже (улив/излив), на парцели број 13958 К.О. Панчево, ради прикључења комплекса посебне намене преко зонске саобраћајнице на парцели 9416/10 К.О. Панчево.

II. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ је План генералне регулације Целина 4а – КАРАУЛА СА ЗАБУЧКИМ ПУТЕМ и 46-СКРОБАРА у насељеном месту Панчево („Сл. Лист Града Панчева”, бр. 6/2014, у даљем тескту: План).

31-17/46



III. УСЛОВИ И ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Подаци о локацији

Према Плану, парцела број 9416/10 К.О. Панчево, која је предмет прикључења, налази се у грађевинском подручју Панчева, у оквиру Целине 4а Караула у зони пословања (пословно-производно-стамбена зона). Предметна парцела део је планиране зонске саобраћајнице и припада саобраћајној мрежи која, према Плану, има карактер јавног земљишта. На месту планираног саобраћајног прикључка постоји инсталација ново-изграђеног магистралног водовода.

2. Правила грађења

Саобраћајни прикључак на државни пут IIA реда бр.130, код кт 210+414.5 са леве стране у правцу раста стационаже (улив/излив), на парцели број 13958 К.О. Панчево, може се планирати и пројектовати на следећи начин:

- У свему у складу са СРПС У.Ц4.050 1990- Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови (раније ЈУС У.Ц4.050 1990, „Службени лист СФРЈ“, број 9/1990) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гласник РС“ број 50/2011, у даљем тексту – Правилник), уз пуно поштовање Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, и 98/13-УС), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10), Правилника о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“ број 46/2013), као и других техничких прописа за ову материју.
- Са коловозном конструкцијом као на државном путу на месту прикључења - коловозну конструкцију димензионисати према саобраћајном оптерећењу и геотехничком елаборату у складу са СРПС стандардима.
- За режимску рачунску брзину кретања возила на предметном путу према прописима, на основу анализе безбедности саобраћаја у зони прикључка предметног комплекса на предметни пут.
- Са издигнутим ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,35m.
- За саобраћајно оптерећење према подацима о бројању саобраћаја на предметној деоници.
- Са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним сходно меродавном возилу (шлепер са приколицом).
- Са прописаном дужином прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења локације.
- Морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих, као и планиране трасе нових инсталација са утврђеним тачним стационажама предметног пута на почетку и крају паралелног вођења, на месту лома инсталација, на месту подбушивања пута и на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу. Све нове инсталације морају бити постављене:
 - минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила предметног пута, уколико се воде поред истог;
 - минимално 1,35m испод најниже коте реконструисаног или изграђеног коловоза предметног пута;
 - минимално 1,00m испод путних канала за одводњавање (постојећих или планираних) мерено од коте дна канала до горње коте заштитне цеви;

31-18/46

- заштитна цев у случају подбушивања пута мора бити минимално 3,00m дужа од крајње тачке попречног профила (изузетно ивице коловоза) реконструисаног или изграђеног предметног пута;
- подбушивање (пролаз инсталација испод предметног пута) мора бити изведено под углом од 90° у односу на осовину коловоза.

3. Услови за израду техничке документације

- Техничком документацијом за саобраћајни прикључак на предметни пут мора бити адекватно решено:

евентуални пешачки, бициклистички и стационарни саобраћај;

- прихватање и одводњавање површинских вода са платоа објеката, интерних и прикључних саобраћајница предметног комплекса, уз решење одводњавања државног пута у зони интервенције и усклађивање са системом одводњавања предметног пута како у фази постојеће изграђености државног пута тако и у фази изградње траке за десна скретања за саобраћајницу за предметни комплекс;
 - хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу и саобраћајном прикључку у зони прикључења;
 - приликом планирања и пројектовања објеката и инсталација предметног комплекса (пословне и помоћне зграде, бунари, резервоари, септичке јаме инсталације и сл.) применити ширине заштитног појаса које су утврђене чланом 28. и 29. Закона о јавним путевима РС;
 - да се предметни комплекс саобраћајно повеже и планира са напред наведеним саобраћајним режимом а имајући у виду режимску брзину и саобраћајни режим на тој деоници предметног пута, извршити графичку проверу криве трагова меродавног возила које ће користити тај комплекс као и просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења те локације;
 - сходно члану 31. Закона о јавним путевима РС, оградe и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
- У техничкој документацији морају бити тачно наведене све битне стационаже и апсолутне висинске коте предметног пута.
 - У техничкој документацији мора бити тачно израчуната и исказана површина тим пројектом захваћеног земљишног појаса које припада предметном путу, од почетка до краја прикључних саобраћајница за укључење и искључење на предметни пут, обухватајући целокупно јавно земљиште гранично са суседним парцелама и парцелом инвеститора и бруто површина објеката која одговара намени и функцији комерцијалних објеката предметног комплекса.
 - Графичке прилоге техничке документације сачинити на катастарској подлози сачињеној од стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009).
 - Техничку документацију урадити са одговарајућим геодетским подацима, тако да се може обележити на терену и одржавати у току предметне изградње, као и дефинисати нивелационо решење са потребним бројем подужних и попречних профила, са адекватно димензионисаном коловозном конструкцијом зоне саобраћајног прикључка, као и одводњавање површинских вода платоа и зоне саобраћајног прикључка са системом одводњавања предметног јавног пута.

31-19/46

- Пројектовати попречне профиле (након одговарајућег геодетског снимања) предметног пута у зони планираног прикључка на ту саобраћајницу.
- На местима почетка и краја паралелног вођења, на месту лома инсталација и на месту подбушивања пута, у техничкој документацији морају бити уцртани попречни профили са апсолутним котама, назначеним стационажама пута положајем заштитних цеви и инсталација.

IV. САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ СУ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

1. Саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србије“, број 344-387/14 од 10.10.2014. године
2. Закључак ЈП „Путеви Србије“, број 344-387/14-3, од 18.11.2014. године
3. Услови „Електровојводина“ д.о.о. број 5.30.4-6230/14-3 од 13.06.2014. године
4. Услови ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, број Д-2372/1 од 13.06.2014. године

V. САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ ЈЕ ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ оверен од стране ЈП „Путеви Србије“, овером број 344-387/14.

VI. ПОПИС ОБАВЕЗНИХ ДЕЛОВА ИДЕЈНОГ/ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА: студија оправданости (само уз идејни пројекат), грађевински пројекат (пројекат саобраћајница, пројекат коловозне конструкције са геомеханичким истражним радовима), пројекат саобраћајне сигнализације и опреме (постојеће и пројектоване) сталне хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на путу и саобраћајним површинама објекта, као и пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова), и други делови уколико се приликом израде техничке документације укаже потреба за њима.

VII. Правоснажна локацијска дозвола је основ за израду идејног, односно главног пројекта.

VIII. Одговорни пројектант је обавезан да идејни и главни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијској дозволи.

IX. ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ УКОЛИКО ИНВЕСТИТОР У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ.

Образложење

Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4 Панчево, ПИБ 101049012, у својству инвеститора, а путем ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ из

31-20/46



Панчева, Змај Јове Јовановића бр. 6, ПИБ 101051396, у складу с Одлуком о улицама, општинским и некатегорисаним путевима ("Службени лист града Панчева", бр. 5/2014), поднео је овом секретаријату дана 14.05.2014. године захтев и допуне захтева 03.11.2014. године и 27.11.2014. године, за издавање локацијске дозволе за изградњу двосмерног саобраћајног прикључка на државни пут III реда бр.130, код кт 210+414,5 са леве стране у правцу раста стационаже (улив/излив), на парцели број 13958 К.О. Панчево, ради прикључења комплекса посебне намене преко зонске саобраћајнице на парцели 9416/10 К.О. Панчево.

Захтев је приложено:

- копија плана број 953-1/14-1002 од 21.10.2014. године, издате од РГЗ Служба за катастар непокретности Панчево;
- копија катастарског плана водова број 956-01-96/2014 од 08.04.2014. године, издате од РГЗ Служба за катастар непокретности Панчево;
- докази о праву својине, у смислу члана 135. а у вези с чланом 54. став 5. тачка 3. и став 7. Закона о планирању и изградњи како следи: извод из листа непокретности број 15172 КО Панчево издат од Републичког геодетског звода - Служба за катастар непокретности Панчево под бројем 953-1/14-327 од 08.04.2014. године; извод из листа непокретности број 15120 КО Панчево издата од Републичког геодетског звода - Служба за катастар непокретности Панчево под бројем 953-1/14-1002 од 22.10.2014. године и саобраћајно-технички услови ЈП "Путеви Србије" III број 344-387/14 од 10.10.2014. године, којима је у тачки III став 2. утврђено да ће посебним уговором бити регулисано плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса и накнаде за прикључење предметног саобраћајног прикључка на предметни пут, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута („Сл. гласник РС“, бр. 16/2009), а у вези с којима је овом огану, дана 21.11.2014. године, достављен и Закључак ЈП "Путеви Србије" III број 344-387/14-2 од 18.11.2014. године.

За потребе издавања локацијске дозволе и израде техничке документације по службеној дужности овај секретаријат је прибавио:

- саобраћајно-техничке услове ЈП „Путеви Србије“, број 344-387/14 од 10.04.2014. године;
- закључак ЈП „Путеви Србије“, број 344-387/14-3, од 18.11.2014. године;
- услове „Електровојводина“ д.о.о. број 5.30.4-6230/14-3 од 13.06.2014. године и
- услове ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, број Д-2372/1 од 13.06.2014. године.

Локацијска дозвола је основ за израду Студије оправданости са идејним пројектима за предметни објекат. На основу позитивног извештаја Ревизионе комисије на Студију оправданости са идејним пројектима, могу се радити главни пројекти који представљају обавезну техничку документацију за издавање грађевинске дозволе.

Како је инвеститор уз захтев приложио сву документацију из члана 54. став 5. Закона о планирању и изградњи, овај орган је закључио да су испуњени услови за издавање тражене локацијске дозволе, те је, на основу члана 54. став 1. и 3. у вези са чланом 55, 56. став 1. и 57. Закона о планирању и изградњи, члана 3, 7. и 8. став 1. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе, Плана генералне регулације Целина 4а – КАРАУЛА СА ЈАБУЧКИМ ПУТЕМ и

46-СКРОБАРА у насељеном месту Панчево, донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

У складу са Правилником о накнади трошкова управног поступка ("Службени лист АПВ", број 19/07 и 1/09) наплаћен је износ од 1.620,00 динара.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, тужбом код Управног суда Београду, у року од 30 дана од дана пријема.



ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Слободан Пузовић


Доставити:

1. Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4 Панчево, у својству инвеститора, путем ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ из Панчева, Змај Јове Јовановића бр. 6 (два примерка);
2. Архиви.

31-22/46



15.10.2014. (4814) 8049

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Услови за саобраћајне прикључке	FM 720.05-3
	БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282 Тел: 011/30-40-700; Факс: 011/241-2540	

Број: 15-10-2014
 Датум: 15-10-2014
 Нац III бр. 344-387/14
 АХ

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЛСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВИ САД		Република Србија АП Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Булевар Михајла Пупина 16 21000 Нови Сад (поз. на бр. 130-353-69/2014-01)
Примљено Орган Орган. једин. БРОЈ Држио ДРЖНОСТ	15-10-2014 130 353 - 69 / 2014	

Јавно предузеће "Путеви Србије" у поступку по захтеву Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, за издавање саобраћајно-техничких услова ради доношења Решења о локацијској дозволи од тог надлежног органа управе, за изградњу саобраћајних прикључака на државни пут 1. или 2. реда, односно магистралног или регионалног пута, а на основу чл. 54. ст. 3.), 55. став. 1. тач. 4) и 6) и 133. ст. 2. тачка. 14). Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011) и чл. 14. став. 1. тачка. 1). и став. 2., члана 17. став. 1. тач. 7), 8), 9), 10), 11) и 12) и чл. 28. став.1. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12,104/13), и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 55/96, 33/97 и 31/2001), издаје

САОБРАЋАЈНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

I. Подносиоцу захтева, АП Војводина, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево, а за потребе пројектовања и изградње саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, издају се услови за изградњу саобраћајног прикључка:

- на државни пут IIА реда бр.130 (стара ознака – магистрални пут М-24),
- деоница број 2140 од чв.2116 Јабука до чв.2200 Панчево 3 (Београд)
- са леве стране у правцу раста стационаже, изградња предметног прикључка код км 210+414,5 (стационажа осе прикључне саобраћајнице са ивицом предм.држ.пута)
- двосмеран прикључак, улив/излив на предм. држ.пут (у даљем тексту: предметни пут)

а за потребе прикључења Комплекса посебне намене – ПГР Целина 4а – Караула са Јабучким путем и ПГР целине 4б – Скробара у Панчеву, преко катастарске парцеле бр.9416/8, 9355/1 и 9355/2, корисника Град Панчево, а саобраћајни прикључак на парцели предметног државног пута бр.13958 К.О. Панчево чији је корисник ЈП „Путеви Србије“ и Град Панчево, заједнички обим удела.

{ НАПОМЕНА: Предметна деоница предметних путева и стационаже према важећем референтном систему ЈП „Путеви Србије“, а до доношења новог у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 14/12, 105/13). }

II. Ови услови имају важност две године и могу се користити искључиво у сврху израде:

- ▶ Локацијске дозволе за изградњу предметног саобраћајног прикључка на предметни пут, коју издаје АП Војводина, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство из Новог Сада;
- ▶ Идејног и главног пројекта за изградњу предметног саобраћајног прикључка на предметни пут.

III. Саобраћајни прикључак из тачке I. ових Улова може се планирати и пројектовати у складу са:


- ▶ Условима бр.953-11027/10-3 од 13.10.2010. од ЈП“Путеви Србије“ – Сектор за стратегију, пројектовање и развој, за израду Генералног урб. плана Панчева, тј. Просторне целине 1-11 за које се раде Планови генералне регулације у оквиру Генералног плана.
- ▶ Ситуационим предлогом на катастарско-топографској подлози, са проходношћу меродавног возила, израђен за потребе овог захтева, од маја 2014.год., израђен од стране „System Engineering Team“ д.о.о.Браће Недић 1, 15000 Шабац, одг.прој. Смиљана Анђелов Митовски, дипл.инж.грађ. – уз уношење потребних допуна и измена по овим саобраћајно – техничким условима, а за потребе добијања коначне сагласности од ЈП „Путеви Србије“

Пре издавања Решења о сагласности за прикључење предметног саобраћајног прикључка на предметни пут, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде за коришћење – закуп дела земљишног појаса и накнаде за прикључење на предметни пут, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", бр. 16/2009).

IV. Ови услови не могу се користити у сврху издавања Грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола може се издати искључиво на основу прибављеног Решења о сагласности ЈП "Путеви Србије", Бул. краља Александра бр. 282, Београд;

V. Саобраћајни прикључак приступне саобраћајнице на предметни пут, са леве стране код км 210+414,5 (стационажа осе прикључне саобраћајнице са ивицом предм.држ.пута), двосмерни прикључак, улив/излив

31-23/46



на предм. држ.пут, из тачке I. ових Улова може се планирати и пројектовати уз испуњење следећих услова:


- Да се предметна изградња планира у складу са ситуационим планом поднетим за потребе издавања ових услова – уз уношење потребних допуна и измена по овим саобраћајно – техничким условима, а за потребе добијања коначне сагласности од ЈП „Путеви Србије“ и осталом документацијом.
- Да се графички прилози Локацијске дозволе и Идејног пројекта сачине на катастарској подлози стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодезијске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном катастру (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009);
- Да се предмет изградње планира, пројектује и изведе у свему у складу са СРПС У.Ц4.050 1990 Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови; и Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута „Сл.гласник РС“ број 50/2011, уз пуно поштовање Закона о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011), Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 53/10) као и других технички прописи за ову материју и важећих планских докумената.

Преиспитати и анализирати угао, радијусе и ширину саоб.траке прикључења приступне саобраћајнице са прикључне саобраћајнице на предметни државни пут из ситуационог предлога за предметне прикључке и у складу са горе наведеним прописима, кориговати предложено решење.

- Да се у Локацијској дозволи, издатом од стране надлежног органа АП Војводина, за изградњу предметног прикључка на катастарским парцелама К.О.Панчево, јасно дефинише следеће:
 - ▶ карактер тих објеката, односно да ли су планирани као комерцијални за продају робе или услуга или некомерцијални без тих комерцијалних карактеристика;
 - ▶ фазност изградње, где изградња саобраћајног прикључка мора бити у првој фази;
- Да се планира могућност фазне изградње саобраћајног прикључка у зависности од изградње комплекса унутар парцеле.

Саобраћајне прикључке предметног комплекса планирати;

- Коловозна конструкција као на државном путу на месту прикључења – коловозна конструкција димензионисана према саобраћајном оптерећењу и геотехничком елаборату у складу са СРПС стандардима
- за режимску рачунску брзину кретања возила на предметном путу према прописима, на основу анализе безбедности саобраћаја у зони прикључка предметног комплекса на предметни пут.
- са издигнутим ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,35 m,
- за саобраћајно оптерећење према подацима о бројању саобраћаја на предметној деоници
- са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним сходно меродавном возилу (шпепер са приколицом),
- са прописаном дужином прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења локације, уз пуно уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења те локације и у свему у складу са ЈУС У.Ц4.050 1990 Пројектовање и грађење путева; Површински чворови, Технички услови, као и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни елементи јавног пута; “Сл. гласник РС”, бр. 50/2011;),
- Пешачки и бициклистички саобраћај у зони кружне раскрснице обезбедити у складу са чланом 4.5.3 (Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни елементи јавног пута; “Сл. гласник РС”, бр. 50/2011), а посебно водити рачуна о ширини појаса између коловозне површине и површине пешачких и бициклистичких стаза
- За потребе израде пројекта, стационаже прибавити од стручних служби Предузећа за путеве које је на датом државном путу надлежно за одржавање. Коначне стационаже предметног пута биће утврђене идејним пројектом и исте се могу разликовати од стационажа утврђене овим Условима;
- Идејним пројектом саобраћајног прикључка на предметни пут мора бити адекватно решено:
 - Морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих, као и планиране трасе нових инсталација са утврђеним тачним стационажама предметног пута на почетку и крају паралелног вођења, на месту лома инсталација, на месту подбушивања пута и на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу; Све нове инсталације морају бити постављене:
 - минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила предметног пута, уколико се воде поред истог,
 - минимално 1,35 м испод најниже коте реконструисаног или изграђеног коловоза предметног пута,
 - минимално 1,00 м испод путних канала за одводњавање (постојећих или планираних) мерено од коте дна канала до горње коте заштитне цеви.
 - На местима почетка и краја паралелног вођења, на месту лома инсталација и на месту подбушивања пута, у идејном пројекту морају бити учртани попречни профили са апсолутним котама, назначеним стационажама пута и положајем заштитних цеви и инсталација.
 - Заштитна цев у случају подбушивања пута мора бити минимално 3,00 м дужа од крајње тачке попречног профила (изузетно ивице коловоза) реконструисаног или изграђеног предметног пута.
 - Подбушивање (пролаз инсталација испод предметног пута) мора бити изведено под углом од 90° у односу на осовину коловоза.



мора бити адекватно решен евентуални пешачки, бицикличички, стационарни саобраћај
 Прихваћање и одводњавање површинских вода са платоа објеката, интерних и прикључних саобраћајница
 предметног комплекса, уз решење одводњавања државног пута у зони интервенције и усклађивање са
 системом одводњавања предметног пута како у фази постојеће изграђености државног пута тако и у фази
 изградње траке за десна скретања за саобраћајницу за предметни комплекс
 хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу и саобраћајном прикључку у зони
 прикључења
 Приликом планирања и пројектовања објеката и инсталација предметног комплекса (пословне и помоћне
 зграде, бунари, резервоари, септичке јаме, инсталације и сл.) применити ширине заштитног појаса које су
 утврђене чланом 28. и 29. Закона о јавним путевима РС или важећом планском документацијом;
 Сходно члану 31. Закона о јавним путевима РС, оградe и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не
 ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;

У идејном пројекту морају бити тачно наведене све битне стационаже и апсолутне висинске коте
 предметног пута и израчуната и исказана:

- тачна површина тим пројектом захваћеног земљишног појаса које припада предметном путу, од почетка до краја прикључних саобраћајница за укључење и искључење на предметни пут, обухватајући целокупно јавно земљиште гранично са суседним парцелама и парцелом инвеститора, бруто површина објеката која одговара намени и функцији комерцијалних објеката из архитектонске диспозиције предметних комплекса, а да то уради овлашћена геодетска организација и пројектант, у складу са СРПС У.Ц2.100:2002 Израчунавање површина објеката у области високоградње.

- Израђивач пројектно – техничке документације за изградњу прикључних саобраћајних трака на предметном путу мора поседовати Решење о испуњености услова за израду техничке документације (лиценцу) за грађевинске објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство Републике Србије и потребне овлашћене пројектанте.
- да се графички део локацијске дозволе и то: за изградњу саобраћајног прикључка који издаје надлежни орган АП Војводине, уради на катастарско-топографској подлози у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима ("Сл. гласник", бр. 72/2009) и чл. 24. став. 1. и 2., члана 25. тач. 4), чл. 153. став. 1., тачка. 1 и 2) оверен од надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода;
- да се наведене локацијске дозволе ураде у складу са наведеним условима, а на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009.г) и члана 37. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005), да се изради идејни и главни пројекат за изградњу предметног саобраћајног прикључка предметног пута, са нивелацијом платоа и главни пројекат са архитектонском диспозицијом објеката из састава предметног комплекса усклађени са тим локацијским дозволама и условима од овог Јавног Предузећа;
- да се предметни комплекс саобраћајно повеже и планира са напред наведеним саобраћајним режимом а имајући у виду режимску брзину и саобраћајни режим на тој деоници предметног пута, графичку проверу криве трагова меродавног возила које ће користити тај комплекс као и просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења те локације.
- да се пројектују попречни профили (након одговарајућег геодетског снимања) предметног пута у зони планираног прикључка на ту саобраћајницу.
- да се наведени идејни пројекат изградње саобраћајног прикључка уради са одговарајућим геодетским податцима, тако да се може обележити на терену и одржавати у току предметне изградње, као и дефинисати нивелационо решење са потребним бројем подужних и попречних профила, са адекватно димензионисаном коловозном конструкцијом зоне саобраћајног прикључка, као и одводњавање површинских вода платоа и зоне саобраћајног прикључка са системом одводњавања предметног јавног пута.


Образложење

VI. АП Војводина, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, а за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево, поднео је захтев број 130-353-69/2014-01, наш бр.344-387/14, за издавање услова за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, на државни пут IIА реда бр.130 (стара ознака – магистрални пут М-24), са леве стране у правцу раста стационаже, изградња предметног прикључка код км 210+414,5 (стационажа осе прикључне саобраћајнице са ивицом предм.држ.пута), двосмеран прикључак, улива/излив на предм. држ.пут.

Уз захтев је приложено:

- ▶ Услови бр.953-11027/10-3 од 13.10.2010. од ЈП“Путеви Србије” – Сектор за стратегију, пројектовање и развој, за израду Генералног урб. плана Панчева, тј. Просторне целине 1-11 за које се раде Планови генералне регулације у оквиру Генералног плана.
- ▶ Тех.опис и ситуациони предлог на катастарско- топографској подлози, са проходношћу меродавног возила, израђен за потребе овог захтева, од маја.2014.год., израђен од стране „System Engineering Team“ д.о.о.Браће Недић 1, 15000 Шабац, одг.прој. Смиљана Анђелов Митовски, дипл.инж.грађ.
- ▶ Листови непокретности издати од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Панчево - бр. 953-1/14-322 лист бр.15120, бр.15172 од 12.03.2014.год. К.О. Панчево

31-25/46



- ▶ Копије плана бр. 953-1/14-322 од 04.04.2014., и копија плана водова 956-01-96/2014 од 8.4.2014..год од Службе за катастар непокретности Панчево
- ▶ Захтев за издавање Лок.дозволе бр.03-895/2013 од 10.7.2014. од ЈП „Дирекција за изградњу Панчево“ ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево
- ▶ Стационажа предм.лута бр.4989/2 од 30.9.2014.год од „Страбаг Војводинапут-Панчево“ А.Д. Панчево, Жарка Зрењанина 12, 26000 Панчево

По разматрању приложене документације стручне службе ЈП „Путеви Србије“, Бул. краља Александра бр. 282, Београд, утврдиле су да се могу издати тражени услови, те је у предметној управној ствари слично као у диспозитиву ових услова.

У циљу добијања коначне сагласности потребно је да инвеститор, уз позив на број и датум ових услова достави следеће:

1. Локацијску дозволу, издату од стране АП Војводина, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, за изградњу предметног саобраћајног прикључка, у складу са чл. 133 став 2. тачка 14) и чл. 134 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/99) након увида у исту враћамо.
2. Потребан број примерака Пројекта за изградњу предметног саобраћајног прикључка, са саобраћајно-техничким решењем хоризонталне и вертикалне сигнализације, саобраћајном прикључку и прикључној саобраћајници, уз приложени извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. Закона о планирању и изградњи (један примерак идејног пројекта задржавамо).
3. Фотокопију ових Саобраћајно-техничких услова издатих од ЈП „Путеви Србије“;
4. Саобраћајно-техничко решење радне сигнализације за време извођења радова.
5. Доказ о уплати 680,00 динара републичке административне таксе у корист буџета Републике Србије, на жиро рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022.
6. Тачне податке о инвеститору радова (назив, адреса, регистарски број, матични број, ПИБ, текући рачун) и подаци о овлашћеном лицу за потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о јавним путевима.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На основу члана 14. став 4. Закона о јавним путевима, против овог решења може се поднети жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, у року од 8 дана по пријему решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом ЈП "Путеви Србије", Бул. краља Александра бр. 282, Београд, уз приложени доказ о уплати прописане републичке административне таксе.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", БЕОГРАД
В.Д. ДИРЕКТОР

Зоран Дробићак, дипл. грађ. инж.

Доставити:

1. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Аутономна Покрајина Војводина, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
2. Инспекцији за државне путеве Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1
3. Покрајински секретаријат за привреду, Сектор за саобраћај и телекомуникације, Инспекција за државне путеве, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. „Страбаг Војводинапут-Панчево“ А.Д. Панчево, Жарка Зрењанина 12, 26000 Панчево
5. Надзорној служби ЈП "Путеви Србије" у „Страбаг Војводинапут-Панчево“ А.Д. Панчево, Жарка Зрењанина 12, 26000 Панчево
6. ЈП "Путеви Србије", Београд, Одељењу техничких послова за одржавање и заштиту
7. ЈП "Путеви Србије", Београд, В.Д. директору

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ДОКУМЕНТ ПРЕГЛЕДАО	
1. Обрађивач	<i>[Signature]</i>
2. Сектор за одржавање државних путева I и II реда	<i>[Signature]</i>
3. Сектор за правне, кадровске и опште послове	<i>[Signature]</i>

31-26/46



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282

Тел: 011/30-40-700 Факс: 011/241-2540

Број:

Датум:

Наш број: 344-387/14-2 18 -11- 2014

АХ

Примљено: 21-11-2014				
Орган	Орг. једин.	Број	Бр. од	Датум
130	353	69	2014	

Република Србија
АП Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

(поз. на бр. 130-353-69/2014-01 од 4.11.2014)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Београд, Бул. краља Александра бр. 282, у правној ствари исправке саобраћајно – техничких услова бр.344-387/14 од 10.10.2014. од ЈП „Путеви Србије“, за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, поред и испод државног пута IIА реда бр.130 (стара ознака – магистрални пут М-24), за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево, на основу члана 89. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) доноси

ЗАКЉУЧАК

У складу са захтевом од АП Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево поднесеног за издавање Локацијске дозволе, и приложеном документацијом, издати су Саобраћајно – технички услови бр.344-387/14 од 10.10.2014. од ЈП „Путеви Србије“, за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, у складу са извршеном препарцелацијом, врши се измена предметних услова од ЈП „Путеви Србије“, у тачки I. ових услова у делу где су наведене кат.парцеле, и то:

I. Подносиоцу захтева, АП Војводина, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, ул.Змај Јове Јовановића 6, 26000 Панчево, а за потребе пројектовања и изградње саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, издају се услови за изградњу саобраћајног прикључка:

- на државни пут IIА реда бр.130 (стара ознака – магистрални пут М-24),
- деоница број 2140 од чв.2116 Јабука до чв.2200 Панчево 3 (Београд)
- са леве стране у правцу раста стационаже, изградња предметног прикључка код км 210+414,5 (стационажа осе прикључне саобраћајнице са ивицом предм.држ.пута)
- двосмеран прикључак, улив/излив на предм. држ.пут
(у даљем тексту: предметни пут)

а за потребе прикључења Комплекса посебне намене – ПГР Целина 4а – Караула са Јабучким путем и ПГР целине 4б – Скробара у Панчеву, преко катастарске парцеле бр.9416/10 КО Панчево, корисника Град Панчево, а саобраћајни прикључак на парцели предметног државног пута бр.13958 К.О. Панчево чији је корисник ЈП „Путеви Србије“ и Град Панчево, заједнички обим удела.

Образложење

На основу захтева АП Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за потребе ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“, поднесеног за исправку саобраћајно техничких услова бр.344-387/14 од

10.10.2014. , за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка за потребе инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву, уз који је достављено:

- Саобраћајно – технички услови бр. 344-387/14 од 10.10.2014. од ЈП „Путеви Србије“
- Копија плана , и извод из листа непокретности бр.15120 КО Панчево, бр.953-3/14 од 1002 од 21.10.2014.год од Сл. за кат. непокретности општине Панчево

Из изнетог, у складу са извршеном препарцелацијом наведеном у приложеном листу непокретности за предметне парцеле, врши се измена предметних услова на основу члана 89. Закона о општем управном поступку одлучено је као у диспозитиву Закључка.

Поука о правном леку:

Против овог Закључка допуштена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, у року од 8 дана по пријему решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом ЈП "Путеви Србије", Београд, Краља Александра бр. 282, уз приложени доказ о уплати прописане републичке административна таксе.




Са поштовањем,

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
В.Д. ДИРЕКТОР

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.

Достављено:

1. Наслову
2. Инспекцији за државне путеве Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1
3. Покрајинском секретаријату за привреду, Инспекцији за државне путеве, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пулина 16
4. Надзорној служби ЈП "Путеви Србије" у „Страбаг Војводинапут-Панчево“ А.Д. Панчево, Жарка Зрењанина 12, 26000 Панчево
5. ЈП "Путеви Србије", Београд, Одељењу техничких послова за одржавање и заштиту
6. ЈП "Путеви Србије", Београд, Архиви
7. ЈП "Путеви Србије", Београд, В.Д. Директору

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ДОКУМЕНТ ПРЕГЛЕДАО	
1. Обрађивач	
2. Сектор за одржавање државних путева I и II реда	
3. Сектор за правне, кадровске и опште послове	

**Електровојводина** доо

НОВИ САД

ПИБ 102040644

ПЕГДВ 132707386

Регистровано под бројем 56968 у Регистру привредних субјеката

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Панчево, Милоша Обреновића 6, телефон +381 13 315 020, телефакс +381 13 335 004

www.elektrovojdina.rs

ПР-ЕНГ-02.17/4

Панчево, 10.06.2014

Број: 5.30.4.-6232/14 -3

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЊСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16

21000 НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Поводом Вашег захтева у којем тражите услове за укрштање и паралелно вођење са електроенергетским објектима, надземним и подземним водовима објекта САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК НА ДРЖАВНИ ПУТ II А РЕДА бр.130 (парцела бр. 13957, 13962 и 9417 на К.О. ПАНЧЕВО), обавештавамо Вас следеће:

На датој локацији не постоје наши надземни и подземни водови који се укрштају или паралелно воде са будућом изградњом саобраћајног прикључка на државни пут II А реда

Приликом израде пројекта и раскопавања потребно је придржавати се следећих услова:

- Укрштање и паралелно вођење са електроенергетским кабловима извести у складу са техничким прописима уз потребне мере сигурности приликом извођења радова пошто су каблови под напоном.
- Забрањују се сва раскопавања у близини надземне електричне мреже на растојањима мањим од 2 м, како се не би угрозила њена стабилност.
- Приликом извођења радова обратити пажњу на кабловске прикључке са надземне мреже како не би дошло до њиховог оштећења.
- 24h пре почетка радова дужни сте да обавестите Електродистрибуцију Панчево, како би смо се правовремено укључили, испратили радове и спречили оштећења.
- Свако евентуално случајно оштећење на енергетским водовима и уземљивачима обавезно пријавити Електродистрибуцији Панчево, како би се брзом интервенцијом спречиле теже последице.
- Сву штету на електроенергетским водовима сносиће инвеститор, односно извођач радова.
- За израду пројекта неопходно је прибавити подлогу из катастра подземних инсталација не старијун од шест месеци са учртаним свим електроенергетским водовима

Обавезује се извођач радова, да у случају да приликом ископа наиђе на кабловске водове, одмах извеси Сектор за експлоатацију, "Електродистрибуција Панчево", Панчево.



31-29/46



Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху:
- исходовања локацијске дозволе,
- израде идејног и главног пројекта за изградњу објекта,
у складу са чланом 54 Закона о планирању и изградњи и у друге сврхе ~~не могу~~ користити.

Инвеститор је у обавези да се придржава техничких услова за ~~приближавање~~, приближавање и паралелно вођење својих објеката са електроенергетским објектима.

Доставити:

- Наслову
- Служби за енергетику

A



Директор огранка


Биђана Комненић, дипл. ел. инж.



31-30/46



9416



31-31/46



В. 06. 2014. (2713)

4711



ПАНЧЕВО

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

Број Д-2372/1

Панчево, 13.06.2014 год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»

ПАНЧЕВО, Ослобођења 15, Тел/Факс 013-319-477

e-mail адреса : office @vodovodpa.rs

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАД

06.06.2014

Одобрено

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински Секретаријат за урбанизам
градитељство и заштиту животне средине
Нови Сад
Бул. Михаила Пупина 16

130 : 353 - 69 / 2014

Предмет: Технички услови за израду пројектно техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II реда бр.130 (Ечка –Ковачица-Јабука-Панчево) на стационачи км 210+414.566 на парцели бр. 13958 К.О. Панчево, а у вези захтева ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за издавање локацијске дозволе.

Вашим захтевом број Д-2372 од 06.06.2014 год.(ваш бр. 130-353-69/2014-01 од 02.06.1014) затражили сте техничке услове за израду пројектно техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II реда бр.130 (Ечка –Ковачица-Јабука-Панчево) на стационачи км 210+414.566 на парцели бр. 13958 К.О. Панчево, а у вези захтева ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за издавање локацијске дозволе.

У складу са вашим захтевом извештавамо вас следеће:

У оквиру предметне парцеле а са десне стране пута од Панчева према Јабуци налази се нови магистрални водовод од полиетиленских цеви пречника DN 400. Градња овог водовода је у завршној фази и објекат је пред техничим пријемом.


Обзиром да се сада цев не може заштитити од тешког саобраћаја заштитном цевом то захтевамо од Инвеститора и Пројектанта да предвиде други начин заштите магистралног цевовода од дејства тешког саобраћаја са саобраћајног прикључка (бетонски пропуст,...)

У прилогу услова у графичком делу дата је тачна локација цеви на месту планираног саобраћајног прикључка геодетским снимком изведеног објекта. Просечна (пројектована) дубина постављања цевовода на овом месту је 1,80 до 2,00 м.

Општи услови.

- Пројектант је дужан да утврди стварне коте и координате на терену и пројектује изградњу пута (пешачке стазе и јавног осветљења) у складу са прописаним условима.
- Хоризонтално растојање између каблова и наших инсталација не сме бити мање од 100 цм.
- Вертикално растојање између наших инсталација и кабловских водова не сме бити мањи од 50 цм.
- Пројекат радити уз консултације са Техничким сектором ЈКП-а „Водовод и канализација“ Панчево
- Пројекат подлеже издавању сагласности од стране ЈКП-а „Водовод и канализација“ Панчево.
- Приликом извођења радова код укрштања или паралелног вођења са инсталацијама водовода РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ИСКЉУЧИВО РУЧНО. Имајући у виду да ће се неке инсталације укључујући и делове водовода налазити у коловозима, посебно се скреће пажња извођачима радова на саобраћајницама на избор одговарајуће технологије радова и механизације.


31-32/46



- Уколико током извођења радова дође до оштећења водоводне мреже, инвеститор је дужан да сноси трошкове санација.
- Пре почетка радова потребно је да нас о њима обавестите, како би се радови на паралелном вођењу или укрштању обављали под надзором нашег представника.
- Рок важења ових техничких услова је годину дана од дана издавања.


Прилог: Ситуација са инсталацијом водовода

С поштовањем,

Директор

Милица Радовановић, дипл. грађ. инж.



31-33/46



ZAŠTITNA CEV Ø508/5.6 mm L=14.00 m
podbušivanje

anker blok



anker blok

ZAŠTITNA CEV Ø508/5.6 mm L=14.00 m
podbušivanje

anker blok

anker blok

31-34/16



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

УКУПНО	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

Напомена:

Овај образац се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са свим понуђеним елементима;

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача
(или носиоца посла у случају
заједничке понуде)

М.П.

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника
заједничке понуде



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

М.П.

ПОТПИС

Додати податке и печате у случају да има више учесника заједничке понуде



ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Пословно име наручиоца

адреса

Овим потврђујемо да је (пословно име понуђача, адреса)

из

Понуђач наступио (заокружити):

- а) самостално;
 - б) учесник заједничке понуде;
 - в) подизвођач;
- за потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извео радове у целости:

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара без пдв-а,

а на основу уговора број _____ од _____.

Датум почетка извођења радова је: _____.

Датум завршетка радова (примопредаје радова): _____.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца и телефон: _____.

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.



ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,
понуђач _____

(уписати пословно име и седиште понуђача) овим путем изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.



ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 8. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, овим путем достављам трошкове припреме понуде у овој јавној набавци радова

Пословно име и седиште

Трошкови припреме понуде износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност, од чега:

- Трошкови прибављања средстава обезбеђења _____ дин.
- Остали трошкови износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност и исте чине:

(уписати остале трошкове који нису наведени)

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Сагласно члану 88. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам испунио и поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да немам меру забране обављања делатности која је на снази у време подносења понуде.

Датум:

ЗА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

М.П.

овлашћено лице понуђача/носиоца посла- потпис, печат,



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и уређење Панчева», Панчево, Змај Јовина бр. 6, матични број 08484015, ПИБ 101051396 (у даљем тексту: Наручилац), а које заступа в.д. директора Маја Витман, мастер економиста,

и - уписати пословно име, седиште, ПИБ, матични број-ПОНУЂАЧ

_____ (у даљем тексту: Извођач), које заступа _____

ВАЖНА НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ УПИСАТИ 1) ПОСЛОВНО ИМЕ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА НОСИОЦА ПОСЛА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ 2) ПОСЛОВНА ИМЕНА СВИХ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ; ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ,

На основу Одлуке о додели уговора број _____*/_____ од _____* године (донете у отвореном поступку јавне набавке радова број ЈН А135/2015), закључили су дана _____

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

– ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 130 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5 СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ И СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ број _____*

Члан 1.

Предмет овог Уговора је израда техничке документације саобраћајног прикључка на државни пут IIа реда број 130 на стационажи км 210+414,5 са извођењем радова по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, сходно члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Извођач радова се обавезује да све радове из претходног става овог члана изврши по систему „кључ у руке“, што подразумева да вредност понуђене цене обухвата све вишкове и неподвижене радове, а искључен је утицај мањкова радова на уговорену цену.

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о јавним путевима, и стандардима и правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова, и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____* дана _____* године и обрасцем „пројектни задатак за израду техничке



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

документације и извођење радова на саобраћајном прикључку на државни пут IIа реда број 130 Ечка – Ковачица – Јабука - Панчево на стационажи км 210+414,5", који чине саставни део овог Уговора.

Извођач је у своју понуду укључио следеће подизвођаче:

- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____

(СТАВ 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЈЕДИНО УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИ ОДРЕЂЕНИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА. ПОДИЗВОЂАЧИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ УГОВОРУ НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ).

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цена за израду техничке документације износи _____ динара без пореза на додатну вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додатну вредност, и словима (_____).

Цена за извођење радова износи _____ динара без пореза на додатну вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додатну вредност, и словима (_____).

Укупна понуђена цена износи _____ динара без пореза на додатну вредност, и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додатну вредност, и словима (_____).

Члан 4.

Плаћање ће се извршити на следећи начин:

За израду техничке документације:

-60% од уговорене вредности за израду техничке документације по добијању грађевинске дозволе, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС" бр. 119/2012 и 68/2015).

-40% од уговорене вредности за израду техничке документације, по добијању пријаве радова, по испостављеном рачуну, у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

За извођење радова плаћање ће се вршити на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да ситуацијама наведе број Уговора.

Члан 5.

Извођач је у оквиру израде пројектно-техничке документације обавезан да:

- Техничку документацију уради у свему према пројектном задатку, важећим стандардима, нормативима и Закону о планирању и изградњи, Закону о јавним путевима и подзаконским актима;
- Пре почетка израде техничке документације прибави све потребне податке о локацији;
- Техничку документацију испоручи на следећи начин:
 - Пројекат за потребе добијања грађевинске дозволе у 4 (четири) оверена примерка;
 - Пројекат за извођење радова за потребе добијања пријаве радова у 4 (четири) оверена примерка; Сва достављена аналогна документација мора бити прописно увезана и оверена. Осим аналогног облика испоручити и дигитални облик и то и по два DVD-а за сваку фазу пројектата. Садржај на DVD-у мора бити у форматима .doc, .docx, .xls, .xlsx, .dwg;
- Приликом израде техничке документације консултује Наручиоца и остале власнике комуналних инсталација те да уважи све споразумно утврђене предлоге;
- Омогући Наручиоцу или лицу које он овласти увид у израду пројектно-техничке документације која је предмет овог Уговора;
- Израду пројектно-техничке документације изврши у року утврђеном чланом 7. став 1. овог Уговора
- Изврши и друге обавезе које проистичу из Уговора и позитивних законских прописа.

Члан 6.

Наручилац је дужан да прегледа урађену техничку документацију одмах након позива Извођача и да га о нађеним недостацима без одлагања обавести.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

После прегледа и пријема техничке документације, Извођач не одговара за недостатке који су се могли опазити обичним прегледом, сем за скривене недостатке (детални предмер за извођење радова и сл.).

Уколико се од стране овлашћених стручних лица Наручиоца, у току израде пројектно-техничке документације и преузимања исте, уоче недостаци, Извођача обавезује да исте отклони у договореном року, који не може бити дужи од 10 радних дана.

Члан 7.

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је _____ календарских дана (масимално 30 календарских дана).

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу почиње да тече од дана предаје неопходне документације (Идејног пројекта), од старне Наручиоца. Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу престаје да тече даном доставе Пројекта за грађевинску дозволу Наручиоцу. Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за грађевинску дозволу и да Извођачу достави примедбе на Пројекат за грађевинску дозволу, односно да писану сагласност на исти.

Уколико наручилац има примедби на Пројекат за грађевинску дозволу дужан је да писмено обавести Извођача о истим, који је у обавези примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију Наручиоцу у року од десет дана од дана пријема примедби.

Уколико вршилац техничке контроле има примедбе на Пројекат за грађевинску дозволу, Извођач је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле и исте исправи у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.


Уколико ималац/имаоци јавних овлашћења има/имају примедбе на техничку документацију у поступку прибављања сагласности на техничку документацију пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Уколико надлежни орган за издавање грађевинске дозволе има примедбе Пројекат за грађевинску дозволу, пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Пројекат за извођење радова:

Рок за израду Пројекта за извођење радова је _____ календарских дана (масимално 10 календарских дана).

Рок за израду Пројекта за извођење радова почиње да тече од дана предаје Грађевинске дозволе од стране Наручиоца. Рок за израду Пројекта за извођење радова престаје да тече даном доставе Пројекта за извођење радова Наручиоца. Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за извођење радова и да Извођачу достави примедбе на исти, односно да писану сагласност на исти. Уколико Наручилац има примедбу на Пројекат за извођење радова дужан је да писмено обавести Извођача о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију Наручиоцу, у року од десет дана од дана пријема примедби. Уколико вршилац техничке контроле има примедби на Пројекат за извођење радова, Извођач је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле у року од десет дана од дана пријема примедби и да достави комплетну кориговану техничку документацију Наручиоцу.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Уколико ималац/имаоци јавних овлашћења има/имају примедби на Пројекат за извођење радова у поступку прибављања сагласности на техничку документацију Извођач је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Уколико надлежни орган за издавање пријаве радова има примедби на Пројекат за извођење радова, Извођач је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију Наручиоцу.

Извођење радова:

Рок за извођење радова је _____ календарских дана (масимално 30 календарских дана).

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа. Увођење у посао ће се записнички констатовати.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима који се не могу предвидети.

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Члан 8.

Извођач има обавезу, да на основу техничке документације на коју је дата сагласност од стране Наручиоца, пре почетка извођења радова достави прецизан динамички план извођења радова, у оквиру уговореног рока из члана 7. овог Уговора.

У случају да стварно напредовање радова није у складу са усвојеним динамичким планом, Наручилац има право да захтева од Извођача да припреми ревидовани план у оквиру задатог рока, који показује измене у односу на одобрени динамички план, како би се обезбедио завршетак радова у уговореном року. Извођач је у обавези да ревидовани динамички план достави надзорном органу који именује Наручилацу року који ће бити наведен у захтеву.

Извођач је у обавези да ревидовани динамички достави Наручиоцу најкасније у року од три дана од дана писаног обавештења о одобреном року достављеном од стране Наручиоца.

Члан 9.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Извођач нема право на продужење рока уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 10.

Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује Наручилац.

Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова.

Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преузео надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник.

Члан 11.

Извођач се обавезује да одреди одговорне пројектанте и одговорне извођаче радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 12.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе на околним објектима као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извршења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 13.

Извођач се обавезује да Наручиоцу, преда гаранцију Пословне банке за добро извршење посла на износ од 10% укупне уговорене вредности радова без пдв-а, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока. Наручилац је дужан да достави банкарску гаранцију у року од 15 дана од дана закључења Уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

У случају продужења рока завршетка посла, Извршилац је у обавези да продужи важење банкарске гаранције за добро извршење посла, која мора важити у континуитету за сво време извршење посла, односно 30 дана дуже о продужетку уговореног рока.

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 2 (две) године рачунајући од дана извршеног пријема радова. Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача опреме, а почиње да тече од дана пуштања у рад.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

У гарантном року Извођач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Извођача отклоне утврђене недостатке ангажовањем другог Извођача.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока из става 1. овог члана.

Члан 15.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико Извођач, не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне уговорене вредности посла, а највише до 10% укупне уговорене вредности посла.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорна казна мања од претрпљене штете.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Члан 16.

Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извршења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом Извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 17.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" број 101/2005), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 18.

Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Члан 19.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- обезбеди и сноси све трошкове прибављања подлога из РГЗ-а (копије плана, копије плана водова, преписа листа непокретности) и израде КТП подлоге и израду снимка изведеног објекта (или Пројекта изведеног објекта) са картирањем у РГЗ,
- Одреди одговорног пројектанта и одговорног извођача радова,
- За извођење радова обезбеди стручну радну снагу,
- Уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и нормама,
- Води уредно градилишну документацију,
- Предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца,
- У току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе у изводу из катастра и на терену и да у случају оштећења истих својом кривицом о свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање,
- Сву евентуалну штету која настане према трећим лицима и стварима као и на објекту у изградњи, отклони или надокнади о свом трошку,
- За сваку измену приликом извођења радова, која није у складу са пројектно-техничком документацијом, прибави писану сагласност Наручиоца,
- По завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,
- Благовремено известити Наручиоца о завршетку радова и исте преда Наручиоцу,
- Изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора.

Члан 20.

Обавезе Наручиоца везане за извођење радова су да:

- Извођачу преда градилиште и пријаву радова,
- одреди лице које ће вршити стручни надзор и о томе писмено обавести Извођача,
- изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 21.

Овај Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље вансудским путем, упућеном у писаној форми другој уговорној страни.

Члан 22.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.



Јавна набавка радова ЈН А135/2015

Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 23.

Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 24.

У случају раскида овог Уговора, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да радове изведене до момента раскида Уговора, заштити од пропадања о свом трошку.


Члан 25.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 26.


Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА




ДИРЕКТОР

ЗА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ



Маја Витман, мастер економиста
(број уговора _____*)

ЗА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ



Потпис и печат!!!!

Сви учесници заједничке понуде

Се потписују и печатају модел уговора.

Подизвођачи ће бити наведени у уговору.

Понуђач не сме ангажовати подизвођача који није у уговору.

Овај уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати.

Својим потписом и печатом, понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.

Попунити сва празна поља. Места означена звездicom се не попуњавају.

