




ЦЕНОВНИК РАДОВА

НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

СА ПРИМЕНОМ ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ



ПАНЧЕВО, 01.10.2013. ГОДИНЕ

1/59


Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПЈК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) 219 0 300, e-mail: e-posta@direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

CENOVNIK RADOVA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU PUTEVA


bez PDV-a

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
1.	POSLOVI JAVNIH OVLAŠĆENJA IZ ZAŠTITE PUTEVA		
1.1.	Poslovi na utvrđivanju štetnih radnji na trupu puta i uzurpaciji zemljišta u zaštitnom pojasu puta, identifikaciji prekršioaca, vođenju upravnog pos- tupka i evidenciji. Cena obuhvata: rad građevinskog inženjera i putničkog vozila i to 70 % u vožnji i 30 % po ceni za čekanje.	h	2.094,41
1.2.	Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova	paus	15.000,00
2.	PREGLED JAVNIH PUTEVA		
2.1.	Redovni pregled javnih puteva i objekata	km	83,78
2.2.	Sezonski pregledi javnih puteva, dva puta godišnje.	km	363,60
2.5.	Vikend služba-dežurstvo subotom, nedeljom i pra- znikom (isključuje se period zimske službe). Ekipu sačinjavaju: tehničar i dva radnika putara sa poluteretnim kamionom, putarcenti.		
2.5.1.	Tehničar	h	694,81
2.5.2.	Radnik-putar (za jednog radnika)	h	518,27
2.5.3.	Kamion putarac - efektivan rad	h	1.692,88
2.5.4.	Kamion putarac - dežurstvo	h	540,00
3.	ODRŽAVANJE TRUPA PUTA		
3.1.	Ručno kresanje denivelisane bankine . Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju od d=10 cm sa planiranjem i razastiranjem materijala niz kosinu nasipa.	m2	99,24
3.2.	Ručno kresanje denivelisane bankine ispod odbojne ograde. Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju od d=10 cm sa planiranjem i razastiranjem materijala niz kosinu nasipa.	m2	138,94
3.3.	Mašinsko kresanje denivelisane bankine . Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju do 10 cm grejderom 90 % i ručnim doterivanjem 10 % sa raza- stiranjem materijala niz kosinu nasipa.	m2	24,16



2/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
3.4.	Ručno razastiranje šljunka ili kamenog agregata na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem. Cena obuhvata: nabavku šljunka prirodne mešavine ili drobljenog kamenog agregata, sa prevozom na 30 km, ručno razastiranje materijala i valjanje vibrovaljkom.		
3.4.1.	Šljunak prirodne mešavine	m2	221,27
3.4.2.	Drobljeni kameni agregat	m2	254,77
3.5.	Mašinsko razastiranje šljunka ili kamenog agregata na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem. Cena obuhvata: nabavku šljunka prirodne mešavine ili drobljenog kamenog agregata sa prevozom na 30 km, razastiranje šljunka grejderom 90 % uz ručnu popravku 10 % i valjanje vibrovaljkom.		
3.5.1.	Šljunak prirodne mešavine	m2	151,62
3.5.2.	Drobljeni kameni agregat	m2	179,12
3.6.	Košenje trave		
3.6.1.	Sa bankina samohodnom motornom kosatičom	m2	3,63
3.6.2.	Na slobodnim površinama kosatičom priključenom na traktor.	m2	2,52
3.6.3.	Ručno na površinama oko smerokaza, kolobrana, odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup mašine nije moguć.	m2	5,90
3.7.	Utovar trave u kamion i prevoz na deponiju na 5 km.	m2	3,29
3.8.	Sečenje gustog šiblja preko 50 kom/m2.		
3.8.1.	Ručno sa slaganjem na stranu.	m2	50,00
3.8.2.	Mašinski sa slaganjem na stranu.	m2	21,62
3.8.3.	Mašinski sa utovarom i prevozom na 1 km.	m2	26,56
3.9.	Ručno sečenje drveća Cena obuhvata: sečenje stabla iznad korena, kresanje grana, rezanje stabla i debljih grana na pogodnu dužinu i ostavljanje na stranu.		
3.9.1.	Prečnik stabla od 10-20 cm	kom.	471,40
3.9.3.	Prečnik stabla od 20-30 cm	kom.	1.215,71
	Prečnik stabla od 30-50 cm	kom.	3.175,74
3.10.	Mašinsko sečenje drveća sa vađenjem panjeva rovokopačem. Cena obuhvata: rad radnika sa motornom testerom na sečenju stabala sa kresanjem grana i vađenje panjeva rovokopačem sa ostavljanjem na stranu.		
3.10.1.	Prečnik stabla od 10-20 cm	kom.	547,94
3.10.2.	Prečnik stabla od 20-30 cm	kom.	1.054,60
3.10.3.	Prečnik stabla od 30-50 cm	kom.	2.294,21
3.11.	Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju i drugim objektima sa slaganjem na stranu.		
3.11.1.	Prečnika do 10 cm	kom.	56,57
3.11.2.	Prečnika 10 - 20 cm	kom.	79,39
3.11.3.	Prečnika 20 - 30 cm	kom.	129,01
3.11.4.	Prečnika preko 30 cm	kom.	258,03
3.12.	Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa odvozom materijala kolicima na 20 m.		
3.13.	Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa ručnim utovarom i odvozom materijala na deponiju.		429,08




3/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
3.13.1.	Sa prevozom na 1 km	m3	1.558,86
3.13.2.	Sa prevozom na 2 km	m3	1.589,87
3.13.3.	Sa prevozom na 3 km	m3	1.617,63
3.13.4.	Sa prevozom na 5 km	m3	1.665,32
3.13.5.	Sa prevozom na 10 km	m3	1.753,01
3.14.	Mašinsko čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza. Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje nanosa i osulina sa odbacivanjem na stranu ili utovarom i prevozom materijala na deponiju.		
3.14.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu	m3	214,46
3.14.2.	Sa prevozom materijala na 1 km	m3	341,11
3.14.3.	Sa prevozom materijala na 2 km	m3	372,13
3.14.4.	Sa prevozom materijala na 3 km	m3	399,89
3.14.5.	Sa prevozom materijala na 10 km	m3	535,26
3.15.	Mašinsko planiranje kosina useka i nasipa Cena obuhvata: fino planiranje kosina grejderom 90 % sa ručnim doterivanjem 10 %.	m2	36,66
3.16.	Humuziranje i zatravljivanje kosina useka i nasipa u sloju od d=20 cm. Cena obuhvata: mašinski iskop i utovar humusa sa prevozom na 5 km, razastiranje humusa ručno ili mašinski, nabavku semena trave i ručno zasejavanje.		
3.16.1.	Sa ručnim razastiranjem	m2	239,20
3.16.2.	Sa razastiranjem grejderom 90 % i ručno 10 %	m2	122,02
3.17.	Izrada popleta na kosinama useka i nasipa visine 30 cm. Cena obuhvata: nabavku kolja i pruca i rad radni- ka na izradi popleta.	m1	528,20
3.18.	Iskop jama u zemlji II i III kategorije za sadnju sadnica.		
3.18.1.	Dimenzija 80x80x50 cm	kom.	239,30
3.18.2.	Dimenzija 60x60x60 cm	kom.	278,37
3.18.3.	Dimenzija 30x30x30 cm	kom.	34,16
3.19.	Sadnja sadnica u već iskopane jame zatrpavanjem.		
3.19.1.	Dimenzija 80x80x50 cm	kom.	95,27
3.19.2.	Dimenzija 60x60x60 cm	kom.	65,50
3.19.3.	Dimenzija 30x30x30 cm	kom.	8,04
3.20.	Krečenje drvoreda prečnika do 10 cm. Cena obuhvata: nabavku gašenog kreča i vode i rad radnika na premazivanju stabla u visini od 1,5 m od osnove krečom srednje gustine.	kom.	48,60
3.21.	Kavanje kamenitih kosina u zaseku sa odbaciva- njem obrušenog materijala niz kosinu. Cena obuhvata: rad radnika na uklanjanju manjih nestabilnih stenskih blokova uz upotrebu pijuka, ručno prikupljanje i odbacivanje obrušenog mate- rijala sa kolovoza niz kosinu.	m3	2.505,37
3.22.	Kavanje kamenitih kosina u useku sa utovarom i prevozom obrušenog materijala na deponiju. Cena obuhvata: rad radnika na uklanjanju manjih nestabilnih stenskih blokova uz upotrebu pijuka ručno prikupljanje i utovar obrušenog materijala u kamionu i prevoz na deponiju.		
3.22.1.	Sa prevozom materijala na 1 km.		



Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
3.22.2.	Sa prevozom materijala na 2 km	m3	2.901,51
3.22.3.	Sa prevozom materijala na 3 km	m3	2.932,04
3.23.	Popravka žičane zaštitne mreže na kosinama useka i zaseka. Cena obuhvata: rad radnika na odsecanju oštećenih delova postojeće mreže, navezivanja i pričvršćivanju novih delova mreže za tlo. Nabavka žičane mreže posebno se obračunava.	m2	495,97
3.24.	Postavljanje nove žičane zaštitne mreže na kosinama useka i zaseka. Cena obuhvata: prevoz materijala na 30 km od punkta do mesta ugrađivanja i rad radnika na prenosu, razvlačenju, zatezanju i pričvršćivanju žičane mreže za tlo sa izradom i postavljanjem tegova. Nabavka žičane mreže se posebno obračunava.	m2	411,03
3.25.	Popravka pešačkih staza od armiranog betona d=7 cm na propustima i manjim mostovima raspona do 10 m. Cena obuhvata: rušenje i odvoz oštećenih delova na 20 m, nabavku i ugrađivanje betona MB-30, dvostrane oplata i armature. Prevoz svih materijala od proizvođača do punkta i od punkta do mesta ugrađivanja, prosečno na 30 km, obuhvaćen je cenom.	m2	2.261,90
3.26.	Popravka kegli i obloga od lomljenog kamena d=30 cm na sloju peska d=10 cm sa zalivanjem spojnica cementnim malterom 1:3. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena, peska i maltera sa prevozom na 30 km i rad radnika na ugrađivanju.	m2	2.429,81
3.27.	Izrada kaldrme od lomljenog kamena d=25 cm na sloju peska d=10 cm sa zalivanjem spojnica cementnim malterom 1:3. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena, peska i maltera sa prevozom na 30 km i rad radnika na ugrađivanju.	m2	2.074,06
3.28.	Popravka krila i zidova od lomljenog kamena u cementnom malteru 1:3. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena, i maltera sa prevozom na 30 km, rušenje starog zida mašinski iskop temelja sa ručnom popravkom, odvoz zemlje kolicima na 10 m i zidanje zida.	m3	10.696,48
3.29.	Popravka betonskih krila i zidova na objektima betonom MB-20. Cena obuhvata: rušenje starog betona, iskop temelja mašinski sa ručnom popravkom, odvoz šuta i zemlje kolicima na 10 m, spravljanje betona MB-20, prevoz automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.	m3	14.589,44
3.30.	Izrada novih betonskih krila i zidova. Cena obuhvata: iskop temelja mašinski sa ručnom popravkom, odvoz zemlje kolicima na 10 m, spravljanje betona, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj		




5/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
	oplati.		
3.30.1.	Od betona MB-20	m3	13.139,25
3.30.2.	Od betona MB-30	m3	13.638,08
3.31.	Izrada gabiona radi zaštite kosine obale od podlo- kavanja. Cena obuhvata: izradu žičanih sanduka na mestu ugrađivanja, prikupljanje kamena ili oblutaka, ubacivanje u žičane sanduke i zatvaranje sanduka prošivanjem žicom. Nabavka žičanog pletiva i ži- ce posebno se naplaćuje.	m3	4.375,68
3.32.	Oblaganje kosine ili obale kamenom naslagom. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena kru- pnosti 30-50 cm, prevoz kamena na 30 km i ručno ugrađivanje.	m3	2.648,13
3.33.	Popravka drvenih objekata tvrdom građom. Cena obuhvata: nabavku borove rezane građe I klase i gvozdurije sa prevozom na 30 km i ugra- đivanje.	m3	35.632,88
3.34.	Kaldrisanje pristupačkih puteva lomljenim kame- nom d=30 cm na sloju šljunka d=15 cm. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena i šljunka sa prevozom na 30 km i rad radnika na ugrađivanju.	m2	1.782,37
3.35.	Rad tehničkog osoblja na obilasku deonice i teku- ćim poslovima održavanja.		
3.35.1.	Diplomirani inženjer	h	1.180,28
3.35.2.	Inženjer	h	871,34
3.35.3.	Tehničar	h	694,81
3.35.4.	Radnik puta	h	518,27
3.35.5.	Deonični putar	h	518,27




6/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
4.	ODRŽAVANJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE POVRŠINE KOLOVOZA I TRUPA PUTA		
4.1.	Ručno čišćenje putnih jarkova u sloju do d=10 cm sa planiranjem dna jarka. Cena obuhvata: čišćenje jarka, planiranje dna jarka i odstranjivanje suvišnog materijala odbacivanjem na stranu ili utovarom u kolica i odvozom do 20 m.		
4.1.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu.	m1	99,24
4.1.2.	Sa odvozom materijala na 20 m.	m1	145,89
4.2.	Ručno čišćenje rigola i bermi od nanosa u sloju do d=10 cm. Cena obuhvata: čišćenje rigole ili berme sa uklanjanjem materijala odbacivanjem na stranu ili utovarom u kolica i odvozom do 20 m.		
4.2.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu.	m1	79,39
4.2.2.	Sa odvozom materijala na 20 m.	m1	126,04
4.3.	Mašinsko čišćenje bermi od nanosa u sloju do d=10 cm sa prebacivanjem materijala na stranu ili utovarom i prevozom na deponiju.		
4.3.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu.	m1	22,44
4.3.2.	Sa prevozom na 1 km.	m1	47,57
4.3.3.	Sa prevozom na 2 km.	m1	50,77
4.3.4.	Sa prevozom na 3 km.	m1	53,55
4.3.5.	Sa prevozom na 5 km.	m1	58,32
4.4.	Ručni iskop odvodnih jarkova i korekcija Cena obuhvata: iskop zemlje prema tipu jarka, prebacivanje na bankinu ili utovar u kolica i odvoz na deponiju.		
4.4.1.	Sa prebacivanjem do 3 m	m3	1.801,24
4.4.2.	Sa odvozom zemlje na 10 m	m3	2.098,97
4.4.3.	Sa odvozom zemlje na 20 m	m3	2.237,91
4.5.	Mašinski iskop odvodnih jarkova i korekcija Cena obuhvata: iskop zemlje rovokopačem 80 % sa ručnim doterivanjem 20 %, prebacivanje zemlje na bankinu ili utovar u vozilo i prevoz na deponiju.		
4.5.1.	Sa odbacivanjem zemlje na bankinu	m3	458,60
4.5.2.	Sa prevozom zemlje do 1 km	m3	601,94
4.5.3.	Sa prevozom zemlje do 2 km	m3	640,70
4.5.4.	Sa prevozom zemlje do 3 km	m3	675,40
4.5.5.	Sa prevozom zemlje do 5 km	m3	735,00
4.6.	Ručno čišćenje nanosa iz cevastih i pločastih propusta. Cena obuhvata: odstranjivanje svih nanosa i otpadaka iz propusta sa utovarom u kolica i odvozom do 20 m.		
		m3	2.887,94



7/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
4.7.	Mašinsko čišćenje glava i šahiti propusta. Cena obuhvata: iskop rovokopačem 70 % i ručno 30 % sa odbacivanjem materijala na stranu ili utovarom i prevozom na deponiju.		
4.7.1.	Sa odbacivanjem na stranu	m3	898,79
4.7.2.	Sa prevozom na 1 km.	m3	1.025,06
4.7.3.	Sa prevozom na 2 km.	m3	1.056,07
4.7.4.	Sa prevozom na 3 km.	m3	1.083,84
4.7.5.	Sa prevozom na 5 km.	m3	1.131,52
4.8.	Popravka oštećenih betonskih rigola presvlačenjem sitnozrnim asfalt betonom za d=1 cm. Cena obuhvata: pripremu površine obijanjem raspadnutog betona, čišćenje i prskanje podloge emulzijom, nabavku asfalta, ručno razastiranje asfalta i valjanje vibrovaljkom. Prevoz agregata od izvorišta do asfaltne baze, kao i prevoz asfaltne mase od asfaltne baze do mesta ugrađivanja posebno se obračunava.	m2	251,96
4.9.	Izrada rigola od asfalt betona d=5 cm, na podlozi od šljunka d=15 cm. Cena obuhvata: nabavku šljunka sa prevozom na 30 km, nabavku asfalta, ručno razastiranje šljunka i asfalta sa prskanjem podloge emulzijom i valjanje vibrovaljkom. Prevoz agregata od izvorišta do asfaltne baze, prevoz asfaltne mase od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, kao i izrada rigolskog ivičnjaka 15/30 cm posebno se obračunavaju.	m1	1.314,94
4.10.	Izrada rigolskog ivičnjaka 15/30 cm od betona MB-20 na licu mesta. Cena obuhvata: spravljanje betona, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.	m1	1.033,50
4.11.	Izrada betonske rigole sa rušenjem stare rigole. Cena obuhvata: rušenje stare rigole, spravljanje betona MB-20, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u oplati za rigole.	m1	2.317,18
4.12.	Izrada nove betonske rigole b=75 cm. Cena obuhvata: spravljanje betona MB-20, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u oplati za rigole.	m1	1.848,53
4.13.	Izrada ivičnih traka 25/20 cm od betona MB-20 na licu mesta. Cena obuhvata: spravljanje betona MB-20, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.	m1	931,86




8/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
4.14.	Polaganje montažnih sivih ivičnjaka na podlogu od betona MB-15 sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata: spravljanje, prevoz i ručno ugrađivanje betona u podlogu i polaganje ivičnjaka sa fugovanjem. Nabavka i prevoz ivičnjaka nisu obuhvaćeni cenom.		
4.14.1.	Ivičnjak 12/18 cm	m1	621,79
4.14.2.	Ivičnjak 18/24 cm	m1	932,79
4.14.3.	Ivičnjak 20/24 cm	m1	947,62
4.14.4.	Ivičnjak 24/24 cm	m1	1.028,39
4.15.	Oblaganje odvodnih jarkova montažnim betonskim kanaletama na sloju peska d=10 cm sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata: nabavku peska i cementnog maltera 1:2 sa prevozom na 30 km i polaganje kanaleta na podlogu od peska sa fugovanjem. Nabavka i prevoz kanaleta nisu obuhvaćeni cenom.	m1	671,35
4.16.	Oblaganje odvodnih jarkova betonom MB-20 na sloju šljunka d=15 cm. Cena obuhvata: nabavku i prevoz šljunka na 30 km spravljanje betona MB-20, prevoz betona automošalicom na 30 km, ugrađivanje šljunka u podlogu i betona pervibratorom u oplatu.	m2	1.958,18
4.17.	Čišćenje i ispiranje drenaznih sistema. Cena obuhvata: rad radnika na čišćenju nanosa u revizionoj šahti i to 0,80 m3 na 20 m drenaže i rad autocisterne za vodu zapremine 8 m3 na prevozu vode i ispiranju drenaže.	m1	333,36
4.18.	Zamena zamuljenih filterskih slojeva u drenažama. Cena obuhvata: mašinski iskop 80 % i ručni iskop 20 % starih filterskih slojeva sa utovarom u kamion ili odbacivanjem na stranu, nabavku granulisanog šljunka ili tucanika sa prevozom na 30 km i izradi drenažne ispune.	m3	3.667,23
4.19.	Nabavka i prevoz presovanih sivih ivičnjaka do gradilišta. Ugradnja se posebno naplaćuje. Obračun po m1 za dimenzije:		
4.19.1	10/12		470,00
4.19.2	12/18		600,00
4.19.3	18/24		900,00
4.20.	Nabavka i prevoz betonskih rigola do gradilišta:		
4.20.1	40x40x10	m1	1.050,00
4.20.2	25x35x8	m1	660,00
4.21.	Nabavka i prevoz betonskih kanaleta 50x33x19	m1	1.200,00
4.22.	Nabavka i prevoz do gradilišta presovanih behaton ploca debljine d=6cm	m1	1.250,00
4.22.1	Nabavka i prevoz do gradilišta presovanih behaton ploca debljine d=6cm	m1	1.400,00




9/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
	Nabavka armirano betonskih cevi sa prevozom do gradilišta i		
4.23.	ugradnja		
4.23.1	F300	m1	2.100,00
4.23.2	F400	m1	4.300,00
4.23.3	F600	m1	5.100,00
4.24.	Nabavka PVC cevi F200 sa prevozom do gradilišta i ugradnja	m1	1.500,00
4.25.	Nabavka AB cevi za izradu revizionog šahta prečnika F1000 sa ugradnjom	m1	12.200,00
4.26.	Nabavka i ugradnja penjalica	kom	550,00
4.27.	Nabavka šahat poklopaca F600, 400KN, sa ugradnjom	m1	18.500,00
	Nabavka i ugradnja slivničkih rešetki. Nosivosti 400KN	kom	7.100,00
4.28.	Nabavka slivničkih rešetki bez ugradnje. Nosivosti 400KN	kom	4.500,00
4.29.	Izrada slivničke veze od PVC cevi F160. U cenu ušla nabavka i montaža slivničkih veza. Iskop materijala i zatrpavanje peskom ili zemljom se posebno obračunava	m1.	650,00
4.30.	Izrada taložnika za slivnik od AB cevi F400 prosečne dubine 140cm. U cenu ušli iskop postojećeg materijala, nabavka, prevoz i ugradnja AB cevi sa povezivanjem na slivničku vezu. Nabavka i montaža slivničke rešetke se posebno obračunava	kom	8.400,00
4.31.	Evakuacija milja iz očišćenih kanala	m3	1.150,00
4.32.	Čišćenje slivničkih veza	m1	350,00
4.33.	Čišćenje upojnih bunara	kom	5.000,00
4.34.	Čišćenje slivnika	kom	1.200,00



70/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.	REDOVNO ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA		
5.1.	Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovizu širine do 15 mm i dubine do 5 cm hladnom bitumenskom masom. Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase i peska za posipanje, prevoz materijala, kompresora i radnika, izduvavanje pukotina komprimovanim vazduhom, zalivanje bitumenskom masom, posipanje suvim peskom i regulisanje saobraćaja.	ml	142,45
5.2.	Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovizu širine od 3 mm do 15 mm i dubine preko 5 cm vrućom bitumenskom masom "Fugizol" uz prethodno popunjavanje drobljenim krečnjačkim agregatom 0-4 mm. Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase, drobljenog agregata, peska za posipanje i plina za zagrevanje bitumenske mase, prevoz materijala, kompresora i radnika, izduvavanje pukotina komprimovanim vazduhom, popunjavanje drobljenim agregatom, zalivanje bitumenskom masom, posipanje suvim peskom i regulisanje saobraćaja.	ml	173,40
5.3.	Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovizu širine preko 15 mm i dubine preko 5 cm vrućom bitumenskom masom "Fugizol" uz prethodno popunjavanje drobljenim krečnjačkim agregatom 0-4 mm. Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase, drobljenog agregata, peska za posipanje i plina za zagrevanje bitumenske mase, prevoz materijala, kompresora i radnika, izduvavanje pukotina komprimovanim vazduhom, popunjavanje drobljenim agregatom, zalivanje bitumenskom masom, posipanje suvim peskom i regulisanje saobraćaja.	ml	211,23
5.4.	Mašinsko zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovizu širine preko 15 mm i dubine preko 5 cm vrućom bitumenskom masom "Fugizol" uz prethodno popunjavanje drobljenim krečnjačkim agregatom 0-4 mm. Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase, drobljenog agregata, peska za posipanje i plina za zagrevanje bitumenske mase, prevoz materijala, kompresora i radnika, mašine za fugovanje, izduvavanje pukotina komprimovanim vazduhom, popunjavanje drobljenim agregatom, zalivanje pukotina mašinom za fugovanje, posipanje suvim peskom i regulisanje saobraćaja.	ml	181,71




11/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.5.	Ručno zalivanje pravolinijskih i testastih pukotina na kolovizu mostova širine do 15 mm polimer bitumenskom masom. Cena obuhvata: nabavku PB mase, peska za posipanje i plina za zagrevanje PB mase, prevoz materijala kompresora i radnika, obostrano opsecanje ivica pukotina sekačem na pikameru, izduvavanje pukotina komprimovanim vazduhom, zagrevanje PB mase, zalivanje pukotina PB masom, posipanje suvim peskom i regulisanje saobraćaja.	m1	204,68
5.6.	Popravka "IZOTON MASTIKS" hidroizolacije na mostovima.		
5.6.1.	Uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora sa kolovoza d=6 cm Uklanjanje asfalta pored ivičnjaka i slivnika izvršiti pomoću pikamera, a na drugim površinama, u zavisnosti veličine oštećenja, pikamerima ili utovarivačem sa ravnim nožem. Nije dozvoljeno gomilanje šuta na mostu. Cena obuhvata: rad kompresora i radnika na iskopu oštećenog asfalta i prevoz šuta kolicima na 50 m izvan mosta.	m2	227,38
5.6.2.	Skidanje stare hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči mosta. Sa površina na kojima je ostala hidroizolacija posle skidanja asfalta, izvršiti potpuno uklanjanje iste ostrim čeličnim struskama. Površinu dobro izduvati kompresorom, a šut ukloniti sa mosta. Cena obuhvata: rad radnika na skidanju hidroizolacije i rad kompresora na izduvavanju.	m2	176,74
5.6.3.	Skidanje stare izolacije na čeličnoj kolovoznoj ploči mosta. Sa površina na kojima je ostala hidroizolacija posle skidanja asfalta, izvršiti potpuno uklanjanje iste ostrim čeličnim struskama. Za razmekšavanje i lakše skidanje ostatka hidroizolacije, može se koristiti razređivač, nafta ili wajt spirit. Po uklanjanju hidroizolacije izvršiti čišćenje čeličnim četkama i odmašćivanje suvim krpama. Cena obuhvata: rad radnika na skidanju hidroizolacije, čišćenju i odmašćivanju i utrošak razređivača.	m2	222,47




12/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.6.4.	Popravka hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči površine do 2 m². Tehnologija izvođenja: nanošenje četkama osnovnog premaza po hladnom postupku u količini 250-300 gr/m². Materijal za osnovni premaz je bitulit "A" (proizvodi "Grmeč") ili odgovarajući materijal drugih proizvođača koji odgovara standardu JUS.U.M3.240. Radovi se izvode po suvom vremenu sa temperaturom iznad 10 C i na potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Sušenje osnovnog premaza, u zavisnosti od temperature vazduha traje i do 10 časova. Preko osušenog osnovnog premaza nanosi se hidroizolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.M3.244). PBM se zagreva indirektno preko ulja u kazanima sa duplim dnom i mešalicom do max. temperature 180 do 190 C. Zagrejana masa se izlijeva na površinu i raspoređuje u debljini oko 4 mm, odnosno 5 kg/m². Kada se izolaciona masa ohladi na oko 100 C, posipa se kamena sičez krupnoća 2-4 mm bez prašiniastih čestica u količini 5-8 kg/m² koja se valja i utiskuje u izolacionu masu ručnim valjkom. Tako obrađena površina se ostavlja da se hladi i očvrsne u toku 24 časa, zaštićena od svakog saobraćaja. Posle toga se može pristupiti izradi asfaltnog zastora. Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz materijala i radnika i rad radnika na izradi hidroizolacije.	m ²	1.386,10
5.6.5.	Popravka hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči površine preko 2 m². Tehnologija izvođenja: osnovni premaz po hladnom postupku nanosi se četkama u količini 250 do 300 gr/m². Materijal za osnovni premaz je bitulit "A" (proizvodi "Grmeč") ili odgovarajući materijal drugih proizvođača koji odgovara standardu JUS.U.M3.240. Radovi se izvode po suvom vremenu sa temperaturom iznad 10 C i na potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Sušenje osnovnog premaza, u zavisnosti od temperature vazduha traje i do 10 časova. Preko osušenog osnovnog premaza polaže se staklena tkanina-voal, a zatim se nanosi hidroizolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.M3.244) u količini i na način opisan kod popravke hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči površi. do 2 m². Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz materijala i radnika i rad radnika na izradi hidroizolacije.	m ²	1.521,92




73/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.6.6.	Popravka hidroizolacije na čeličnoj kolovoznoj ploči. Tehnologija izvođenja: osnovni premaz po hladnom postupku nanosi sečetkama u količini od 200 do 250 gr./m². Materijal za osnovni premaz je bitulit "K" (proizvodi "Grmeč") ili odgovarajući materijal drugih proizvođača koji odgovara standardu JUS.U.M3.340. Radovi se izvode po suvom vremenu sa temperaturom iznad 10 C i na potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Sušenje osnovnog premaza, u zavisnosti od temperature vazduha traje i do 10 časova. Preko osušenog osnovnog premaza nanosi se hidroizolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.M3.244) u količini i na način opisan kod popravke hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči površine do 2 m². Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz materijala i radnika i rad radnika na izradi hidroizolacije.	m ²	1.385,71
5.7.	Popravka mrežastih pukotina na kolovozu jednostrukom površinskom obradom. Cena obuhvata: nabavku bitumenske emulzije i kamene sitneži krupnoće zrna do 6 mm, prevoz emulzije i kamene sitneži na trasu; čišćenje površine, prskanje površine emulzijom, ručno razastiranje kamene sitneži i valjanje vibrovaljkom. Prevoz kamene sitneži od proizvođača do punkta posebno se obračunava.	m ²	227,70
5.8.	Popravka "oznojene" površine kolovoza vrućim peskom ili zguram. Cena obuhvata: nabavku peska ili zguře, zagrevanje na asfaltnoj bazi, prevoz peska na trasu, ručno razastiranje i valjanje vibrovaljkom. Prevoz materijala od proizvođača do asfaltna baze posebno se obračunava.	m ²	39,64
5.9.	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i izduvanjem rupe kompresorom.	m ^l	65,01
5.10.	Ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća sekačem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i čišćenjem rupe metlom.	m ^l	92,91
5.11.	Rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm pneumatskim pištoljem, sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu, izduvanjem rupe kompresorom i čišćenjem metlom. Za debljine veće od 8 cm ili manje od 6 cm obračunava se po obrascu: cena pozicije / 7 cm x odgovarajuća debljina.	m ²	338,69




14/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.12.	Ručno rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm krampom, sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i čišćenjem rupe metlom. Za debljine veće od 8 cm ili manje od 6 cm obračunava se po obrascu: cena pozicije / 7 cm x odgovarajuća debljina.	m2	443,05
5.13.	Skidanje ispucalog asfalta kao pripremu za krpljenje udarnih rupa i skidanje izdignutog grebena kolotrage glodalicom za asfalt "Wirtgen"-1000. Obračun je za d=1 cm/m2. Cena obuhvata: prevoz glodalice na prosečnu daljinu od 40 km, rad glodalice, autocisterne za vodu, kompresora na opsecanju ivica i izduvavanju rupa, prevoz skinutog materijala do 10 km, radnika na ispomoći oko glodanja i na obezbeđenju saobraćaja.		
5.13.1.	Na skidanju grabena kolotrage	m2	21,63
5.13.2.	Na skidanju asfalta kao pripremu za krpljenje udarnih rupa gde se odmah ugrađuje asfalt d=1 cm	m2	39,83
5.14.	Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotrage gotovom asfaltnom masom debljine 5-10 cm. Ugrađivanje asfaltna mase izvršiti u pripremljenu udarnu rupu. Pre ugrađivanja izvršiti dodatno čišćenje, prskanje emulzijom i premazivanje opsečenih ivica bitumenskom emulzijom u količini od 0,2 - 0,5 kg/m2. Udarnu rupu popuniti asfaltnom masom, dati potrebni nadvišenje i valjati do potrebne zbijenosti tako da površina okrpljenog dela bude u ravni postojeće kolovozne površine. Cena obuhvata: proizvodnju asfaltna mase, prevoz asfaltna mase, mehanizacije i radnika od asfaltna baze do mesta ugrađivanja i ugrađivanje asfaltna mase. Transport agregata od proizvođača do asfaltna baze posebno se obračunava. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 2,5 t/h.		
5.14.1.	Asfalt betonom od eruptivnog agregata	t	9.674,30
5.14.2.	Asfalt betonom od krečnjačkog agregata	t	9.139,65
5.14.3.	Binderom od eruptivnog agregata	t	9.108,68
5.14.4.	Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata	t	8.948,66
5.14.5.	Binderom od krečnjačkog agregata	t	8.708,63
5.14.6.	Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog agregata	t	8.681,75
5.14.7.	Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog šljunka uz dodatak krečnjačkog agregata	t	8.584,30




15/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.15.	Mašinsko krpljenje udarnih rupa, kolotraga i drugih oštećenja na kolovozu gotovom asfaltnom masom debljine $d=5-10$ cm. Ugrađivanje asfaltne mase izvrši finišerom u već pripremljenu udarnu rupu ili oštećenje. Pre ugrađivanja izvrši dodatno čišćenje, prskanje emulzijom i premazivanje opsečenih ivica bitumenskom emulzijom u količini od $0,2 - 0,5$ kg/m ² . Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz mehanizacije i radnika od asfaltne baze do mesta ugrađivanja i ugrađivanje asfaltne mase. Transport agregata i gotove asfaltne mase posebno se obračunava. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 100 t na dan.		
5.15.1.	Asfalt betonom od eruptivnog agregata	t	8306,02
5.15.2.	Asfalt betonom od krečnjačkog agregata	t	7771,37
5.15.3.	Binderom od eruptivnog agregata	t	7740,40
5.15.4.	Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata	t	7580,38
5.15.5.	Binderom od krečnjačkog agregata	t	7340,35
5.15.6.	Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog agregata	t	7313,47
5.15.7.	Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog šljunka uz dodatak krečnjačkog agregata.	t	7216,02
5.16.	Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom bez opsecanja ivica rupa sa valjanjem. Cena obuhvata: prevoz asfaltne mase, mehanizacije i radnika od deponije do mesta ugrađivanja, ugrađivanje asfaltne mase u prethodno očišćenu i emulzijom prepskanu udarnu rupu i valjanje vibrovaljkom. Nabavku hladne asfaltne mase sa transportom od proizvođača do deponije posebno obračunati.	t	3523,72
5.16.1.	Nabavka hladne asfaltne mase	t	16000,00
5.17.	Oprava asfaltnih zastora tvrdo livenim asfaltnom. Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje tvrdog livenog asfalta sa prevozom mehanizacije i radnika do mesta ugrađivanja. Prevoz bitumena po tarifi prevoznika prosečno na 200 km, filera na 100 km i kamene sitneži za posipanje na 100 km. Prevoz eruptivnog agregata od proizvođača do mesta ugrađivanja obračunati po cenovniku za masovni transport i to 0,728 t po toni asfaltne mase.	t	14690,68
5.18.	Presvlačenje manjih deonica kolovoza finišerom (dužine 250 m u celoj širini kolovoza ili 500 m u 1/2 kolovoza). Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz mehanizacije i radnika od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, ugrađivanje finišerom i valjanje garniturom valjaka. Pre presvlačenja obavezno se vrši ručno krpljenje kolovoza i to se posebno naplaćuje. Transport agregata od proizvođača do asfaltne baze, kao i transport asfaltne mase od baze do mesta ugrađivanja posebno se naplaćuje.		
5.18.1.	Asfalt betonom od eruptivnog agregata	t	7320,75
5.18.2.	Asfalt betonom od krečnjačkog agregata	t	6786,11
5.18.3.	Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata	t	6595,12
5.18.4.	Binderom od krečnjačkog agregata	t	6355,09
5.18.5.	Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog		




16/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5.18.6.	Šljunka sa dodatkom krečnjačkog agregata Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog agregata	t t	6.210,76 6.328,21
5.19.	Rušenje asfaltnog kolovoza d=5 cm. Cena obuhvata: brazdanje asfalta grejderom sa rijačem, prikupljanje materijala grejderom, utovar materijala utovarivačem i prevoz kamionom na deponiju na 2 km.		
5.19.1.	Površine po oštećenju preko 50 m2	m2	115,60
5.19.2.	Površine po oštećenju do 50 m2	m2	159,15
5.20.	Rušenje podloge kolovoza d=25 cm. Cena obuhvata: brazdanje podloge grejderom sa rijačem, utovar materijala utovarivačem i prevoz materijala kamionom na deponiju na 2 km.		
5.20.1.	Površine po oštećenju preko 50 m2	m2	143,16
5.20.2.	Površine po oštećenju do 50 m2	m2	164,10
5.21.	Izrada posteljice Cena obuhvata: planiranje posteljice grejderom uz ručnu popravku i valjanje vibrovaljkom.	m2	66,75
5.22.	Izrada tampona od šljunka prirodne mešavine Cena obuhvata: nabavku šljunka sa transportom na 30 km, razastiranje grejderom uz ručnu popravku i valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom.	m3	1.523,28
5.23.	Izrada tampona od kamene drobine 0-60 mm. Cena obuhvata: nabavku kamene drobine sa transportom na 30 km, razastiranje grejderom uz ručnu popravku i valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom.	m3	1.798,28
5.24.	Čišćenje savremenih kolovoza od blata i nečistoća. Cena obuhvata: rad radnika na čišćenju blata, prosečne debljine 2 cm, sa utovarom u kolica i odvozom na 20 m. Skidanje ispucalog asfalta kao pripremu za kpljenje udarnih rupa glodalicom širine 0,5m montiranom na kombinovanu mašinu. Cena obuhvata: prevoz mašine do gradilište, rad kombinovane mašine sa glodalicom, kompresora za opsecanje ivica i izduvavanje rupa, rad radnika na ispomoci oko glodanja i na obezbeđenju saobraćaja. Obračun po m2 d=1cm debljine kolovoza.	m2	32,95
5.25.		m2	99,81
6.	REDOVNO ODRŽAVANJE CEMENTNO-BETONSKIH KOLOVOZA		
6.1.	Održavanje spojnica kod betonskih kolovoza. Cena obuhvata: nabavku i transport mase za zalivanje spojnica po vrućem postupku, nabavku plina za zagrevanje mase, rad kompresora i radnika na izduvavanju spojnica i rad radnika na zagrevanju mase, zalivanju spojnica i regulisanju saobraćaja.	m1	163,04




17/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
7.	REDOVNO ODRŽAVANJE TUCANIČKIH I ŠLJUNCANIH KOLOVOZA		
7.1.	Ručno krpljenje udarnih rupa prirodnim šljunkom. Cena obuhvata: nabavku prirodnog šljunka sa prevozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibrovaljkom.		
7.1.1.	Sa valjanjem	m3	2.524,01
7.1.2.	Bez valjanja	m3	2.483,87
7.2.	Ručno krpljenje udarnih rupa kamenom drobinom 0-30 mm. Cena obuhvata: nabavku kamene drobine 0-30 mm sa prevozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibrovaljkom.		
7.2.1.	Sa valjanjem	* m3	2.799,01
7.2.2.	Bez valjanja	m3	2.758,87
7.3.	Ručno krpljenje udarnih rupa brdskom drobinom iz sipara ili šljunkom sa sprudišta. Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje materijala i utovar u kamion, prevoz na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibrovaljkom.		
7.3.1.	Sa valjanjem	m3	2.113,22
7.3.2.	Bez valjanja	m3	2.073,08
7.4.	Ravnanje poprečnog profila makadamskog ili tucaničkog zastora radi obezbeđenja odvodnjavanja. Cena obuhvata: guranje i ravnanje materijala grejderom i sabijanje valjkom uz potrebno kvašenje. Nabori i rupe popunjavaju se ručno i posebno naplaćuju.	m2	56,89
7.5.	Profilisanje poprečnog profila makadamskog ili tucaničkog zastora uz dodavanje novog materijala brdske drobine ili šljunka sa sprudišta. Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje materijala i utovar u kamion, riljanje starog zastora, razastiranje i planiranje novog materijala grejderom i sabijanje valjkom uz potrebno kvašenje. Prevoz materijala od izvorišta do mesta ugrađivanja posebno obračunati.	m3	404,63
7.6.	Obnova tucaničkog zastora Cena obuhvata: nabavku drobljenog kamenog agregata 0-60 mm, riljanje starog zastora, razastiranje i planiranje drobljenog kamenog agregata grejderom i sabijanje valjkom uz potrebno kvašenje. Prevoz drobljenog agregata od proizvođača do mesta ugrađivanja posebno obračunati.	m3	1.151,32



18/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.	ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA PUTU		
u 8.0.	Nabavka saobraćajne signalizacije	mm, kom	
u 8.0.1	Krug i osmougao	fi 600, kom	2.798,00 ✓
		fi 900, kom	5.281,00 ✓
u 8.0.2	Trougao	900x900x900	2.932,00 ✓
		1200x1200x120	5.028,00 ✓
u 8.0.3	Kvadrat	600x600	2.793,00 ✓
		900x900	5.281,00 ✓
u 8.0.4	Pravougao	600x900	3.828,00 ✓
		900x1350	7.380,00 ✓
		1000x1200	7.302,00 ✓
		300x1000	2.030,00 ✓
		300x1200	2.190,00 ✓
u 8.0.5	Kilometarske oznake sa stubom - obostrane	300x300	1.804,00 ✓
		450x400	3.095,00 ✓
u 8.0.6	Table za usmeravanje	500x500	1.689,00 ✓
		750x750	3.753,00 ✓
		1500x500	5.069,00 ✓
		2250x750	15.009,00 ✓
8.0.7	Dopunske table	600x300	1.280,00 ✓
		900x300	1.910,00 ✓
		900x400	2.550,00 ✓
		1200x300	2.434,00 ✓
8.0.8.	Putokazi (visina slova 140 mm)	1000x250	1.689,00
		1300x250	2.229,00
		1600x250	3.772,00
		1000x450	3.042,00
		1300x450	3.990,00
		1900x450	5.416,00
8.0.9.	Putokazi (visina slova 175 mm)	1300x300	3.676,00
		1600x300	4.526,00
		1900x300	4.835,00
		1300x550	4.624,00
		1600x550	5.802,00
		1900x550	8.295,00
8.0.10.	Putokazi (visina slova 210 mm)	1300x350	3.109,00
		1600x350	4.835,00
		1900x350	5.416,00
		1300x650	5.714,00
		1600x650	9.473,00
		1900x650	11.605,00



19/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.0.11	Naziv ili prestanak naseljenog mesta (slova visine 210 mm)	1000x500 1300x500 1600x500 1900x500	3.380,00 4.395,00 5.408,00 6.353,00
8.0.12.	Naziv ili prestanak naseljenog mesta (slova visine 270 mm)	1000x750 1300x750 1600x750 1900x750 1600x800 1500x1000	5.069,00 6.590,00 10.676,00 12.634,00 11.390,00 13.350,00
8.0.13.	Horizontalna barijera sa stalcima	1000x250 2000x500	3.750,00 10.830,00
8.0.14.	Raskisne i putokazne table sa nosačima i priborom za montažu	m2	10.252,00
8.0.15	Putokazne table na portalima	m2	9.647,00
8.0.16	Rešetkasti stub	m	1.408,00
8.0.17.	Pocinkovani stub	m	555,00


Napomena: Saobraćajni znaci su izrađeni od aluminijškog lima ivice znaka ojačane aluminijškim profilom, te je izbegnuto bušenje lica saobraćajnog znaka što povećava trajnost. Svi znaci se presvlače reflektujućom folijom 3M. Svi znaci se izrađuju u skladu sa važećim standardima Republike Srbije i propisima Evropske Unije. Table se izrađuju od talpi. Garancija na filiju po klasama:
 3M Engineering Grade - 7 godina
 3M High Intesity Grade Prismatic - 10 godina
 3M Diamond Grade "DG" - 10 godina

8.1.	Nameštanje izvaljenog kolobrana, kilometarskog i polukilometarskog stuba i stuba saobraćajnog znaka. Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada, otkop zemlje oko stuba, obrada postojeće stope, nameštanje stuba u normalan položaj, zatrpavanje i nabijanje zemlje oko stuba i rasplaniranje viška zemlje.	kom.	634,39
8.2.	Nameštanje izvaljenog smerokaza. Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada, otkop zemlje oko smerokaza, nameštanje smerokaza u normalan položaj, zatrpavanje i nabijanje zemlje oko smerokaza i rasplaniranje viška zemlje.	kom.	190,32
8.3.	Ispravljanje iskrivljenog kolobrana i stuba saobraćajnog znaka. Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada, postavljanje stuba u normalan položaj i učvršćivanje stuba nabijanjem zemlje oko istog.	kom.	517,19




20/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.4.	Ispravljanje iskrivljenog smerokaza. Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada, postavljanje smerokaza u normalan položaj i učvršćivanje smerokaza nabijanjem zemlje oko istog.	kom.	95,16
8.5.	Pričvršćivanje objavljenog znaka za stub Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada i pričvršćivanje znaka za stub utezanjem šelni.	kom.	101,50
8.6.	Demontaža oštećenog znaka sa stuba ili rama. Cena obuhvata: prevoz radnika od punkta do mesta rada, demontažu znaka sa utovarom u vozilo i isto- varom na deponiju.		
8.6.1.	Znak dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90 cm.	kom.	161,47
8.6.2.	Znak dimenzija do 150x200 cm	kom.	487,02
8.6.3.	Znak dimenzija do 150x50 cm	kom.	311,80
8.6.4.	Znak dimenzija do 200x50 cm	kom.	466,79
8.7.	Postavljanje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa betonskom stopom od MB-15. Cena obuhvata: prevoz stuba ili rama i radnika od punkta do mesta rada, iskop rupe za stopu, posta- vljanje stuba ili rama sa izradom stope od betona MB-15, zatrpavanje ostatka rupe sa nabijanjem i planiranje ostatka materijala na bankini ili odba- civanje niz kosinu nasipa. Nabavka stuba ili rama sa prevozom od proizvođača do punkta nije obu- hvaćena cenom.		
8.7.1.	Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90 cm.	kom.	944,53
8.7.2.	Ram za znak dimenzija do 150x200 cm	kom.	3.011,49
8.7.3.	Ram za znak dimenzija do 150x50 cm	kom.	1.895,12
8.7.4.	Ram za znak dimenzija do 200x50 cm na tri stuba	kom.	2.602,04
8.8.	Vađenje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa bet. stopom.		
8.8.1.	Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90 cm.	kom.	237,86
8.8.2.	Ram za znak dimenzija do 150x200 cm	kom.	909,41
8.8.3.	Ram za znak dimenzija do 150x50 cm	kom.	483,28
8.8.4.	Ram za znak dimenzija do 200x50 cm na tri stuba	kom.	651,23
8.9.	Montiranje saobraćajnog znaka. Cena obuhvata: prevoz znaka i radnika od punkta do mesta rada, postavljanje i pričvršćivanje znaka na stub utezanjem šelni i zasecanjem matice da se ne bi lako odvirtale. Nabavka znaka sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.		
8.9.1.	Znak dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm, i prečnika do 90 cm.	kom.	227,09
8.9.2.	Znak dimenzija do 150x200 cm	kom.	683,19
8.9.3.	Znak dimenzija do 150x50 cm	kom.	442,17
8.9.4.	Znak dimenzija do 200x50 cm	kom.	661,95




21/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.10.	Postavljanje plastičnog ili metalnog smerokaza na bankinu. Cena obuhvata: prevoz smerokaza i radnika od punkta do mesta rada, ručni iskop rupe, postavljanje smerokaza, zatrpavanje rupe i nabijanje zemlje oko smerokaza sa planiranjem viška zemlje na bankini. Nabavka smerokaza sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	194,82
8.11.	Postavljanje limenog kolometarskog ili polukilometarskog stuba sa dvostranom oznakom. Cena obuhvata: prevoz betonske cevi prečnika 150 mm za stopu, limenog stuba i radnika od punkta do mesta rada, pobijanje betonske cevi i nameštanje stuba u odgovarajući položaj. Nabavka materijala sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	377,39
8.12.	Postavljanje granične belege. Cena obuhvata: prevoz belege i radnika od punkta do mesta rada, iskop rupe, postavljanje belege u odgovarajući položaj, zatrpavanje rupe i nabijanje zemlje oko belege. Nabavka belege sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	378,47
8.13.	Postavljanje saobraćajnog ogledala na nepreglednim krivinama. Plaća se po ponudi proizvođača.	kom.	0,00
8.14.	Zamena smerokazne prizme na sigurnosnoj ogradi za vozila. Cena obuhvata: prevoz prizme i radnika od punkta do mesta rada, odvijanje starog zavrtnja, postavljanje prizme i pritezanje novog zavrtnja. Nabavka prizme sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	47,50
8.15.	Postavljanje smerozne prizme u tunelu. Cena obuhvata: prevoz prizmi i radnika od punkta do mesta rada, bušenje rupa na predviđenom odstojanju i visini u oporcu tunela i utiskivanje nosača prizme u izbušene rupe. Nabavka prizme sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	203,56
8.16.	Obravljavanje središnih i ivičnih linija na starom kolovozu gde se naziru postojeće linije. Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača i perli, mašine za obeležavanje i radnika od punkta do mesta obeležavanja, pripremu boje i obeležavanje linije. Debljina sloja nanese boje, pa prema tome i količina materijala u zavisnosti od širine linije, priznaje se prema uputstvu za rad proizvođača boje, a nabavna cena materijala po jedinici mere posebno se obračunava	ml	5,43





22/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.17.	Obeležavanje središnjih i ivičnih linija na novom kolovozu i starom kolovozu gde su potpuno izbrisane postojeće linije pa je potrebno uraditi premeravanje i tačkanje pre obeležavanja. Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača i perli, mašine za obeležavanje i radnika od punkta do mesta obeležavanja, pripremu boje, premeravanje, tačkanje i obeležavanje linije. Debljina sloja nanese boje, pa prema tome i količina materijala u zavisnosti od širine linije, priznaje se prema uputstvu za rad proizvođača boje, a nabavna cena materijala po jedinici mere se obračunava posebno	m1	7,25
8.18.	Obeležavanje poprečnih linija i drugih oznaka na kolovozu. Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača, perli, šablona i radnika od punkta do mesta obeležavanja, pripremu boje i obeležavanje linija i oznaka uz upotrebu mobilnog kompresora. Debljina sloja nanese boje, pa prema tome i količina materijala, priznaje se prema uputstvu za rad proizvođača boje, a nabavna cena materijala po jed. mere obračunava se posebno	m2	252,06
8.18.1	NABAVKA MATERIJALA ZA HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU (FARBA, PERLA, RAZREĐIVAČ)		
8.18.1.1	Nabavka bele boje - beli signalin	dm/kg	263,00
8.18.1.2	Nabavka žute boje - žuti signalin	dm/kg	290,00
8.18.1.3	Nabavka sive boje - sivi signalin	dm/kg	270,00
8.18.1.4	Razređivač za boji - signalin	dm/l	233,00
8.18.1.5	Reflektujuća perla	dm/kg	173,00
8.19.	Demontaža oštećene sigurnosne ograde za vozila Cena obuhvata: demontažu plašta i odstojnika, sa autogenim rezanjem zavrtnejeva, utroškom oksigena i disugasa, vađenje stubova, utovar u vozilo i prevoz na deponiju.	m1	236,68
8.20.	Opravlka sigurnosne ograde za vozila sa zamenom plašta. Cena obuhvata: prevoz novog plašta od punkta do mesta rada, demontažu oštećenog plašta sa autogenim rezanjem zavrtnejeva, utroškom oksigena i disugasa, utovarom u vozilo i prevozom na deponiju, postavljanje i pričvršćivanje stubova u prvobitni položaj i montažu novog plašta. Nabavka plašta sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m1	259,52
8.21.	Ručno postavljanje stuba sigurnosne ograde za vozila. Cena obuhvata: prevoz stuba od punkta do mesta ugrađivanja i postavljanje stuba. Nabavka stuba sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	696,87





23/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere.	Jedinična cena
8.22.	Ručno postavljanje odstoynika sigurnosne ograde za vozila. Cena obuhvata: prevoz odstoynika od punkta do mesta ugrađivanja i montažu odstoynika. Nabavka odstoynika sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	107,21
8.23.	Ručno postavljanje kape na odstoynik sigurnosne ograde za vozila. Cena obuhvata: prevoz kape od punkta do mesta ugrađivanja i montažu kape. Nabavka kape sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	kom.	155,62
8.24.	Ručna montaža plašta sigurnosne ograde za vozila. Cena obuhvata: prevoz plašta od punkta do mesta ugrađivanja i montažu plašta. Nabavka plašta sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m	104,79
8.25.	Ručna montaža čelične trake na sigurnosnoj ogradi za vozila. Cena obuhvata: prevoz trake od punkta do mesta ugrađivanja i montažu trake. Nabavka trake sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m	29,70
8.26.	Ručno postavljanje kompletno nove sigurnosne ograde za vozila sa stubovima na 4 m na manjim potezima. Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova i montažu odstoynika i plašta, uključujući sve utovare i istovare. Nabavka ograde sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m	374,41
8.27.	Ručno postavljanje kompletno nove sigurnosne ograde za vozila sa stubovima na 2 m na manjim potezima. Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova i montažu odstoynika i plašta, uključujući sve utovare i istovare. Nabavka ograde sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m	614,34
8.28.	Mašinsko postavljanje kompletno nove jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL" sa stubovima na 2 m na većim potezima. Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova makarom, montažu odstoynika, kape, plašta i trake kompresorom za zavrtnje zavrtnjeva, uključujući i sve utovare i istovare. Nabavka ograde sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m	375,90



24/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.29.	Mašinsko postavljanje kompletno nove jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL" sa stubovima na 4 m na većim potezima. Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova makarom, montažu odstojnika, kape, plašta i trake kompresorom za zavrtanje zavrtnjeva, uključujući i sve utovare i istovare. Nabavka ograde sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m1	229,73
8.30.	Postavljanje metalne ograde na propustu. Cena obuhvata: prevoz ograde od punkta do mesta postavljanja, postavljanje ograde, bušenje rupa u stubiće ograde, postavljanje i zatezanje zavrtnjeva, zavarivanje stubova i rukohvata, obrada i zaštita varu minijum bojom. Nabavka ograde sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.	m1	822,06
8.31.	Čišćenje i pranje kolobrana, kilometarskog stuba, saobraćajnog znaka i smerokaza. Cena obuhvata: čišćenje od blata i prašine i ručno pranje četkom ili priključkom za pranje na specijalnom vozilu.	kom.	59,04
8.31.1.	Ručno čišćenje i pranje	h	5310,67
8.31.2.	Mašinsko čišćenje i pranje		
8.32.	Mašinsko čišćenje i pranje sigurnosne ograde za vozila. Cena obuhvata: čišćenje ograde od blata i prašine i pranje priključkom za pranje na specijalnom vozilu.	h	5310,67
8.33.	Mašinsko čišćenje i pranje čeonih i vidnih površina na objektima. Cena obuhvata: čišćenje površina od blata i prašine i pranje priključkom za pranje na specijalnom vozilu.	h	5310,67
8.34.	Krečenje kolobrana sa farbanjem horizontalne trake. Cena obuhvata: nabavku kreča i crne boje, spravljanje krečnog rastvora, krečenje dva puta i izvlačenje crne linije.	kom.	111,45
8.35.	Farbanje kilometarskog ili polukilometarskog stuba masnom bojom sa ispisivanjem brojeva. Cena obuhvata: nabavku uljane boje i razređivača i rad radnika na farbanju i ispisivanju brojeva.	kom.	369,13
8.36.	Krečenje graničnih beleaga, betonskih i kamenih objekata, parapeta i ograda na mostovima. Cena obuhvata: nabavku kreča, spravljanje krečnog rastvora i krečenje dva puta, uz prethodno čišćenje površine od blata i prašine.	m2	37,69



25/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
8.37.	Farbanje metalne ograde na mostu, sigurnosne ograde za vozila i ostalih gvozdених оградa masnom bojom. Cena obuhvata: nabavku minijuma, razređivača, uljanje boje i šmirgl papira, čišćenje površine od rđe i nanošenje osnovne boje i dva puta uljane boje. Ukoliko se radi o većim površinama, koje treba očistiti peskarenjem i ofarbati, posao se usupla specijalizovanom preduzeću, koje je po pozivu investitora, dalo najpovoljniju ponudu.	m2	784,23
8.38.	Farbanje čelone površine objekata i tunela masnom bojom. Cena obuhvata: nabavku uljane boje i razređivača, i dva puta bojanje, uz prethodno čišćenje površine, od blata i prašine.	m2	308,76
8.39.	Nabavka i prevoz JDO ograde tipa "RAL" do punkta	m1	1.500,00
8.40.	Nabavka čelične trake za odbojnu ogradu sa prevozom do punkta	m1	400,00
8.41.	Nabavka čeličnih stubova za odbojnu ogradu sa prevozom do punkta	kom	2.000,00
8.42.	Nabavka i ugradnja gumenog ležećeg policajca širine 1000mm i visine	m1	9.000,00
8.42.1	h=3cm	m1	11.000,00
8.42.2	h=5cm	m1	12.000,00
8.42.3	h=7cm	m1	
8.4.	Nabavka i ugradnja gumene krajnice za ležeće policijske širine 1000m	kom	1.800,00
8.44.	Nabavka i ugradnja gumenog ležećeg policajca širine 500mm i visine 3,5,7cm	m1	5.200,00
8.45.	Nabavka i ugradnja gumene krajnice za ležeće policijske širine 500mm	kom	1.700,00
8.46.	Nabavka i ugradnja žuto- crnih stubića dužine 120cm i prečnika od 2 cola	kom	2.800,00
8.47.	Nabavka i ugradnja barijera za parking mesta	kom	13.000,00
8.48.	Nabavka i ugradnja vibracionih traka (sa nabavkom materijala hladne plastike)	m2	1.800,00
8.48.	Nabavka i ugradnja tipskog, liveno gvozdеног градског stubića od sivog liva za zaprečavanje prolaza (sa logom JP" Direkcije")	kom	14.000,00
8.49.	Nabavka i ugradnja žuto- crnih stubića dužine 120cm i prečnika od 4 cola	kom	4.500,00



26/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
---------------	---------------	--------------	-------------------

8.49. ODRŽAVANJE SEMAFORISANIH RASKRSNICA

Redovno održavanje semaforisanih raskrsnica. U cenu je uračunato: rad električara 16 časova, dežurstvo noću 8 časova.

Cenom je obuhvaćen svakodnevni obilazak semaforisanih raskrsnica motornim vozilom, otklanjanje smetnji u radu semafora, zamena neispravnih o dotrajalih komponenti, i uređaja, održavanje semafora u funkcionalno ispravnom i bezbednom stanju. U cenu nije uračunata cena materijala i opreme.


cm/raskrsnici 18.179,30

8.49.1.	Nabavka vozačke lanterne fi 300 mm E27 (stari tip)	kom	33.000,00
8.49.2.	Nabavka vozačke lanterne fi 210 mm E27 (stari tip)	kom	23.000,00
8.49.3.	Nabavka pešačke lanterne fi 210 mm E27 (stari tip)	kom	18.000,00
8.49.4.	Držac lanterne	kom	1.300,00
8.49.5.	Držac lanterne za "Led lanterne"	kom	2.100,00
8.49.6.	Nabavka vozačke lanterne fi 300 mm "led svetlosni izvor"	kom	45.000,00
8.49.7.	Nabavka vozačke lanterne fi 210 mm "led svetlosni izvor"	kom	36.000,00
8.49.8.	Nabavka pešačke lanterne fi 210 mm "led svetlosni izvor"	kom	30.000,00
8.49.9.	Senilo lanterne	kom	1.300,00
8.49.10.	Sijalice semaforске E27, 75W	kom	230
8.49.11.	Stub semafora obični	kom	20.000,00
8.49.12.	Stub semafora konzolni	kom	53.000,00




27/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
POMOĆNE ANALIZE			
9.	Proizvodnja cementnog maltera.		
9.1.	Cena obuhvata: nabavku džakiranog cementa PC-35, peska i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar, istovar i prenos cementa do mesta spravljanja i ručno spravljanje na licu mesta.		
9.1.1.	Razmere 1:1	m3	14.109,11
9.1.2.	Razmere 1:2	m3	10.593,97
9.1.3.	Razmere 1:3	m3	8.818,95
9.2.	Proizvodnja betona Cena obuhvata: nabavku granulisanog šljunka, džakiranog cementa PC-35 i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar i istovar cementa i rad betonske baze kapaciteta 15 m3/h, utovarišača i radnika na spravljanju betona.		
9.2.1.	Beton MB - 15	m3	5.290,54
9.2.2.	Beton MB - 20	m3	5.790,75
9.2.3.	Beton MB - 30	m3	6.289,58
9.3.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija malih preseka do 0,12 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.		
9.3.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	5.524,17
9.3.2.	Armirane konstrukcije	m3	5.702,82
9.4.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.		
9.4.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	4.195,25
9.4.2.	Armirane konstrukcije	m3	4.357,35
9.5.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka do 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.	m3	4.119,17
9.6.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka preko 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.	m3	3.545,52
9.7.	Izrada dvostrane oplata od dasaka 48 mm za betonske potporne zidove i objekte. Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do mesta rada, nabavku drvene građe, eksera i klanfi i rad radnika na izradi, montaži i demont. oplata.	m2	904,83
9.8.	Izrada oplata za rigole od dasaka 24 mm. Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do mesta rada, nabavku drvene građe i eksera rad radnika na izradi, montaži i demont. oplata.	m1	213,18




28/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
9.9.	Proizvodnja asfaltne mase. Cena obuhvata: nabavku bitumena, kamenog agregata, prirodnog šljunka i filera, transport bitumena po tarifi prevoznika na prosečnu daljinu od 200km, filera na 100 km i rad asfaltne baze od 80 t, utovarivača i radnika na spravljanju asfaltne mase. Prevoz agregata i šljunka od izvorista do asfaltne baze posebno se obračunava po cenovniku za masovni transport.		
9.9.1.	Proizvodnja asfaltne mase za krpljenje udarnih rupa		
9.9.1.1.	Asfalt beton od eruptivnog agregata	t	6.948,67
9.9.1.2.	Asfalt beton od krečnjačkog agregata	t	6.414,02
9.9.1.3.	Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata	t	6.383,05
9.9.1.4.	Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog i 40 % krečnjačkog agregata	t	6.223,03
9.9.1.5.	Vezni sloj - binder od krečnjačkog agregata	t	5.983,00
9.9.1.6.	Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr.	t	5.956,12
9.9.1.7.	Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa dodatkom 30 % krečnjačkog agregata.	t	5.858,67
9.9.2.	Proizvodnja asfaltne mase za presvlačenje kolovoza.		
9.9.2.1.	Asfalt beton od eruptivnog agregata	t	6.396,81
9.9.2.2.	Asfalt beton od krečnjačkog agregata	t	5.862,17
9.9.2.3.	Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata	t	5.831,20
9.9.2.4.	Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog i 40 % krečnjačkog agregata	t	5.671,18
9.9.2.5.	Vezni sloj - binder od krečnjačkog agregata	t	5.431,15
9.9.2.6.	Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr.	t	5.404,27
9.9.2.7.	Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa dodatkom 30 % krečnjačkog agregata.	t	5.286,82
9.10.	Proizvodnja tvrdog livenog asfalta. Cena obuhvata: nabavku bitumena BIT 25, eruptivnog kamenog agregata, filera i lož ulja za zagrevanje mase. Transport bitumena po tarifi prevoznika na prosečnu daljinu od 200 km, filera na 100 km, rad koherice i radnika na spravljanju mase. Prevoz eruptivnog agregata od proizvođača do mesta ugrađivanja obračunati po cenovniku za masovni transport i to 0,728 t po toni asfaltne mase.	t	10.387,77
9.11.	Ručna popravka asfaltnog zastora tvrdog livenim asfaltom bez rušenja i opsecanja. Cena obuhvata: prevoz koherice i radnika do mesta ugrađivanja, nabavku i transport na 100 km krečnjačke kamene sitneži za posipanje i rad radnika na ugrađivanju livenog asfalta.	t	4.302,91
9.12.	Mašinsko presvlačenje asfaltom manjih deonica kolovoza dužine do 250 m po celoj širini ili dužine do 500 m na jednoj polovini širine kolovoza. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad mehanizacije i radnika na ugrađivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinkat garniture na ugrađivanju asfalta je 45 t/h. Objašnjenje: prevoz 2h, ugrađivanje 6h, 6h x 60 t/h = 360 t, 360 t / 8h = 45 t/h, prevoz 25 %, ugrađivanje 75 %.	t	923,94




29/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
9.13.	Mašinsko krpljenje udarnih rupa i kolotruga finišerom u već pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem ugrađenog asfalta. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad finišera, vibrovaljka i radnika na ugrađivanju asfalta. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 100 t na dan.	t	1.357,35
9.14.	Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotruga u već pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem ugrađenog asfalta. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije i asfalta od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad vibrovaljka i radnika na ugrađivanju asfalta. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 2,5 t/h.	t	2.725,63
9.15.	Ručno ugrađivanje asfalta u rigole. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad radnika na čišćenju podloge, prskanju podloge emulzijom i razastiranjju asfalta i valjanje vibrovaljkom. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinak ekipe na ugrađivanju asfalta je 5 t/h.	t	1.803,21
9.16.	Ručno ugrađivanje asfalta u pešačke staze. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad kompresora, špric mašine za za emulziju, vibrovaljka i radnika na ugrađivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 6 t/h.	t	1.696,95
9.17.	Ručno sečenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje jednostavne i srednje složene armature. Cena obuhvata: nabavka armature i žice za vezivanje sa utovarom u kamion i pevozom na 30 km, istovar iz kamiona sa prenosom na 20 m i rad radnika na ugrađivanju.		
9.17.1.	Preseka do 12 mm	kg	124,86
9.17.2.	Preseka preko 12 mm	kg	101,02
9.18.	Izrada snopova vrbovog pruca za pletere. Cena obuhvata: odabiranje, sečenje i čišćenje zdravog pruca do 3 cm debljine i 2,0-3,0 m dužine, slaganje u snop prečnika 30 cm i vezivanje snopa na dva mesta vrbovim prutom.	kom.	396,97
9.19.	Proizvodnja vrbovih kolaca dužine 0,75 m. Cena obuhvata: sečenje vrbovog kolca debljine 5-10 cm na debljem kraju, zaobljavanje glave zašiljavanje na debljem kraju i slaganje u gomile.	kom.	19,85




30/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mera	Jedinična cena
9.20.	Prevoz polustabilne bitumenske emulzije u buradima. Cena obuhvata: utovar buradi u kamion od 10 t na skladištu prodavca, prevoz na 100 km do skladišta izvođača radova i istovar; utovar u kamion od 10 t, prevoz na 30 km do mesta ugrađivanja i istovar.	kg	4,32
9.21.	Prevoz bitumena za izolaciju i mase za zalivanje spojnica u buradima. Cena obuhvata: utovar buradi u poluteretni kamion od 2 t na skladištu prodavca, prevoz na 10 km do skladišta izvođača radova i istovar sa uploštenjem u skladište do 10 m, iznošenje iz skladišta, utovar u poluteretni kamion od 2 t, prevoz na 30 km do mesta ugrađivanja i istovar.	kg	4,22
9.22.	Ugrađivanje stuba L=1900 mm, težine 15,7 kg jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL". Cena obuhvata: prevoz radnika i stuba od punkta do mesta ugrađivanja i pobijanje stubova makarom.	kom.	462,34
9.23.	Montaža plašta L=4300 mm, tež. 44 kg ili 11 kg/ml, jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL". Cena obuhvata: prevoz radnika i plašta od punkta do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva kompresorom.	ml	66,58
9.24.	Montaža jednostranog odstojućika težine 4,8 kg jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL". Cena obuhvata: prevoz radnika i odstojućika od punkta do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva kompresorom.	kom.	67,47
9.25.	Montaža kape težine 0,9 kg jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL". Cena obuhvata: prevoz radnika i kape od punkta do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva kompresorom.	kom.	54,85
9.26.	Montaža trake 70x5 L=4140 mm, težine 11,4 kg ili 2,85 kg/ml jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL". Cena obuhvata: prevoz radnika i trake od punkta do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva kompresorom.	ml	16,99




31/59

Šifra -poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
10.	PRETHODNI RADOVI		
10.1.	Obeležavanje trase pre početka radova.	km	25.465,03
10.2.	Krčenje šiblja buldožerom sa utovarom i prevozom do 1 km.	m2	22,20
10.3.	Ručno sečenje gustog šiblja sa slaganjem na stranu van putnog pojasa.	m2	54,58
10.4.	Sečenje drveća motornom testerom sa kresanjem grana i ostavljanjem na stranu.		
10.4.1.	Preseka 10 - 20 cm	kom.	284,87
10.4.2.	Preseka 20 - 30 cm	kom.	712,18
10.4.3.	Preseka 30 - 50 cm	kom.	1.899,16
10.4.4.	Preseka preko 50 cm	kom.	4.827,02
10.5.	Sečenje drveća ručno sa kresanjem grana i ostavljanjem na stranu.		
10.5.1.	Preseka 10 - 20 cm	kom.	471,40
10.5.2.	Preseka 20 - 30 cm	kom.	1.215,71
10.5.3.	Preseka 30 - 50 cm	kom.	3.175,74
10.5.4.	Preseka preko 50 cm	kom.	9.552,04
10.6.	Vađenje panjeva ranije posečenih stabala buldožerom sa ostavljanjem na stranu van putnog pojasa.		
10.6.1.	Preseka 10 - 20 cm	kom.	234,72
10.6.2.	Preseka 20 - 30 cm	kom.	382,27
10.6.3.	Preseka 30 - 50 cm	kom.	697,47
10.6.4.	Preseka preko 50 cm	kom.	1.441,88
10.7.	Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldožerom i ostavljanjem na stranu van putnog pojasa.		
10.7.1.	Preseka 5 - 10 cm	kom.	180,07
10.7.2.	Preseka 10 - 20 cm	kom.	295,31
10.7.3.	Preseka 20 - 30 cm	kom.	482,58
10.7.4.	Preseka 30 - 50 cm	kom.	727,46
10.7.5.	Preseka preko 50 cm	kom.	1.188,43
10.8.	Izrada nove drvene ograde sa nabavkom i prevozom materijala do 30 km.	m2	1.438,46
10.9.	Demontaža stare drvene ograde sa prenosom grada do 30 m.	m2	161,78
10.10.	Demontaža stare drvene ograde i ponovna montaža sa dodatkom 50 % nove grade.	m2	1.150,64
10.11.	Demontaža stare drvene ograde i ponovna montaža bez dodatka nove grade.	m2	701,04
10.12.	Izrada nove ograde od žičanog pletiva sa drvenim stubovima sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.	m2	924,48
10.13.	Demontaža ograde od žičanog pletiva sa prenosom materijala do 30 m.	m2	86,28
10.14.	Demontaža ograde od žičanog pletiva i ponovna montaža bez dodatka novog materijala.	m2	373,89




32/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
10.15.	Rušenje zgrada od slabog materijala (demontaža barake) sa prenosom i staganjem materijala na daljinu do 40 m.	m2	1.527,38
10.16.	Rušenje nearmiranog betona ručno		
10.16.1.	Bez odvoza šuta	m3	8.429,30
10.16.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	9.411,80
10.17.	Rušenje nearmiranog betona pikamerom		
10.17.1.	Bez odvoza šuta	m3	5.416,62
10.17.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	6.399,11
10.18.	Rušenje armiranog betona ručno		
10.18.1.	Bez odvoza šuta	m3	13.886,74
10.18.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	14.869,23
10.19.	Rušenje armiranog betona pikamerom		
10.19.1.	Bez odvoza šuta	m3	12.004,39
10.19.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	12.986,89
10.20.	Rušenje betonskog trotoara d=10 cm, ručno		
10.20.1.	Bez odvoza šuta	m2	135,09
10.20.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	234,33
10.21.	Rušenje betonskog trotoara d=10 cm, pikamerom		
10.21.1.	Bez odvoza šuta	m2	102,48
10.21.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	201,72
10.22.	Ručno rušenje kolovoza od sitne kamene kocke.		
10.22.1.	Sa sastavcima zalivenim peskom		
10.22.1.1.	Bez odvoza	m2	64,51
10.22.1.2.	Sa odvozom na 20 m	m2	152,34
10.22.2.	Sa sastavcima zalivenim cementnim malterom		
10.22.2.1.	Bez odvoza	m2	659,96
10.22.2.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	747,79
10.22.3.	Sa sastavcima zalivenim bitumenom		
10.22.3.1.	Bez odvoza	m2	99,24
10.22.3.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	187,07
10.23.	Mašinsko rušenje kolovoza od sitne kamene kocke utovarivačem sa utovarom u kamion, bez prevoza.	m2	37,73
10.24.	Rušenje ivičnjaka 12/18 cm ručno		
10.24.1.	Bez odvoza šuta	m1	378,24
10.24.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	408,01
10.25.	Rušenje ivičnjaka 12/18 cm pikamerom		
10.25.1.	Bez odvoza šuta	m1	263,51
10.25.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	293,28
10.26.	Rušenje ivičnjaka 18/24 cm ručno		
10.26.1.	Bez odvoza šuta	m1	594,37
10.26.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	624,15




33/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
10.27.	Rušenje ivičnjaka 18/24 cm pikamerom		
10.27.1.	Bez odvoza šuta	m1	409,91
10.27.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	439,68
10.28.	Rušenje ivičnjaka 20/24 i 24/24 cm ručno		
10.28.1.	Bez odvoza šuta	m1	756,48
10.28.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	786,25
10.29.	Rušenje ivičnjaka 20/24 i 24/24 cm pikamerom		
10.29.1.	Bez odvoza šuta	m1	548,98
10.29.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m1	578,75
10.30.	Razrivanje tucaničkog zastora i podloge buldozerom sa sopstvenim rijačem i guranjem materijala do 20 m.		
10.30.1.	Debljine d=10 cm	m2	31,05
10.30.2.	Debljine d=20 cm	m2	41,40
10.31.	Brazdanje - riljanje tucaničkog zastora grejderom sa planiranjem i valjanjem.	m2	73,45
10.32.	Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5 cm grejderom, bez prevoza.	m2	49,78
10.33.	Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5 cm grejderom, sa mašinskim utovarom i odvozom materijala na deponiju.		
10.33.1.	Sa prevozom na 1 km	m2	96,44
10.33.2.	Sa prevozom na 2 km	m2	98,92
10.33.3.	Sa prevozom na 3 km	m2	101,15
10.33.4.	Sa prevozom na 4 km	m2	103,15
10.33.5.	Sa prevozom na 5 km	m2	104,96
10.33.6.	Sa prevozom na 10 km	m2	111,98
10.34.	Rušenje podloge kolovoza d=25 cm grejderom (bez prevoza).	m2	57,56
10.35.	Rušenje podloge kolovoza debljine d=25 cm grejderom, sa mašinskim utovarom i odvozom materijala na deponiju.		
10.35.1.	Sa prevozom na 1 km	m2	133,06
10.35.2.	Sa prevozom na 2 km	m2	142,75
10.35.3.	Sa prevozom na 3 km	m2	151,42
10.35.4.	Sa prevozom na 4 km	m2	159,24
10.35.5.	Sa prevozom na 5 km	m2	166,32
10.35.6.	Sa prevozom na 10 km	m2	193,73
10.36.	Profilisanje kolovoza glodalicom za asfalt "Wirtgen"-2000. Cena obuhvata: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, prevoz skinutog materijala do 10 km i rad radnika na obezbeđenju saobraćaja. Cena je obračunata za d=1 cm.		
10.36.1.	Asfalt od eruptivnog agregata	m2	15,92
10.36.2.	Asfalt od krečnjačkog agregata i prirodnog šljunka.	m2	13,67
10.37.	Isecanje ivica asfaltnog kolovoza d=6 cm mašinom za sečenje asfalta.	m1	45,37



34/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
II. DONJI STROJ			
11.1.	Ručni iskop humusa u širokom otkopu		
11.1.1.	U prirodno vlažnom zemljištu	m3	496,21
11.1.2.	U mokrom zemljištu	m3	694,69
11.1.3.	U prir. vlažnom zemljištu sa žilama i korenjem	m3	595,45
11.1.4.	U mokrom zemljištu sa žilama i korenjem	m3	744,32
11.2.	Ručno otkopavanje zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu		
11.2.1.	U prirodno vlažnom zemljištu	m3	1.190,90
11.2.2.	U mokrom zemljištu	m3	1.389,39
11.2.3.	U prir. vlažnom zemljištu sa žilama i korenjem	m3	1.290,15
11.2.4.	U mokrom zemljištu sa žilama i korenjem	m3	1.439,01
11.3.	Ručni utovar zemlje u kamion uvećan za koef. rastresitosti		
11.3.1.	Humus $k=1,15$	m3	296,73
11.3.2.	Zemlja III i IV kategorije $k=1,275$	m3	411,23
11.3.3.	Šut građevinski prirodno vlažan $k=1,30$	m3	516,06
11.4.	Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III i IV kat. u širokom otkopu, sa ručnim utovarom u kamion i prevozom		
11.4.1.	Sa prevozom na 1 km.	m3	1.927,90
11.4.2.	Sa prevozom na 2 km.	m3	1.967,44
11.4.3.	Sa prevozom na 3 km.	m3	2.002,84
11.4.4.	Sa prevozom na 4 km.	m3	2.034,73
11.4.5.	Sa prevozom na 5 km.	m3	2.063,63
11.5.	Mašinski iskop humusa u sloju od 10-20 cm sa skidanjem trave i rastinja preseka do 5 cm		
11.5.1.	Sa guranjem do 20 m	m3	64,59
11.5.2.	Sa guranjem od 20 - 40 m	m3	87,56
11.5.3.	Sa guranjem od 40 - 60 m	m3	132,28
11.6.	Mašinski iskop peska i šljunka		
11.6.1.	Sa guranjem do 20 m	m3	139,42
11.6.2.	Sa guranjem od 20 - 40 m	m3	178,85
11.6.3.	Sa guranjem od 40 - 60 m	m3	219,84
11.7.	Mašinski iskop materijala III i IV kategorije		
11.7.1.	Sa guranjem do 20 m	m3	81,35
11.7.2.	Sa guranjem od 20 - 40 m	m3	108,37
11.7.3.	Sa guranjem od 40 - 60 m	m3	165,81
11.8.	Široki iskop rastresitog stenovitog serpentinskog materijala V kat. buldozerom sa sopstvenim rijačem.		
11.8.1.	Sa guranjem do 20 m	m3	119,24
11.8.2.	Sa guranjem od 20 - 40 m	m3	158,98
11.8.3.	Sa guranjem od 40 - 60 m	m3	239,09
11.9.	Mašinski utovar zemlje iz iskopa u kamion uvećan za koeficijent rastresitosti.		
11.9.1.	Pesak, šljunak, kamena drobina i jalovina ($k=1,2$)	m3	126,54
11.9.2.	Humus ($k=1,15$)	m3	132,54
11.9.3.	Zemlja III i IV kategorije ($k=1,275$)	m3	147,89
11.9.4.	Materijal V i VI kategorije ($k=1,45$)	m3	169,26
11.9.5.	Tucanik 3 - 6 cm ($k=1,4$)	m3	163,42



35/59

Šifra poz	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.10.	Mašinski utovar zemlje u rastresitom stanju sa depo- rije ili pozajmišta u kamion.		
11.10.1.	Pesak, šljunak, karmena drobina i jalovina	m3	105,45
11.10.2.	Humus	m3	115,26
11.10.3.	Zemlja III i IV kategorije	m3	115,99
11.10.4.	Materijal V i VI kategorije	m3	116,73
11.10.5.	Tučanik 3 - 6 cm	m3	116,73
11.11.	Mašinski iskop i utovar humusa sa prevozom		
11.11.1.	Sa prevozom na 1 km	m3	283,74
11.11.2.	Sa prevozom na 2 km	m3	319,65
11.11.3.	Sa prevozom na 3 km	m3	347,32
11.11.4.	Sa prevozom na 4 km	m3	372,25
11.11.5.	Sa prevozom na 5 km	m3	394,84
11.11.6.	Sa prevozom na 10 km	m3	482,24
11.12.	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u šire- kom otkopu, sa mašinskim utovarom i prevozom.		
11.12.1.	Sa prevozom na 1 km	m3	346,46
11.12.2.	Sa prevozom na 2 km	m3	386,00
11.12.3.	Sa prevozom na 3 km	m3	421,40
11.12.4.	Sa prevozom na 4 km	m3	453,29
11.12.5.	Sa prevozom na 5 km	m3	482,19
11.12.6.	Sa prevozom na 10 km	m3	594,00
11.13.	Široki iskop rastresitog stenovitog serpentinskog materijala V kategorije buldozerom sa sopstve- nim rijačem sa mašinskim utovarom i prevozom.		
11.13.1.	Sa prevozom na 1 km	m3	424,21
11.13.2.	Sa prevozom na 2 km	m3	471,97
11.13.3.	Sa prevozom na 3 km	m3	514,72
11.13.4.	Sa prevozom na 4 km	m3	553,24
11.13.5.	Sa prevozom na 5 km	m3	588,15
11.13.6.	Sa prevozom na 10 km	m3	723,20
11.14.	Široki otkop stene u useku i zaseku miniranjem sa mašinskim bušenjem rupa. Napomena: cena važi samo za manji obim radova dok se za masovna miniranja prikupljaju ponude specijalizovanih preduzeća.	m3	597,94
11.15.	Prikupljanje izminiranog materijala buldozerom ili utovarivačem.		
11.15.1.	Sa guranjem do 20 m	m3	71,54
11.15.2.	Sa guranjem od 20 - 40 m	m3	95,39
11.15.3.	Sa guranjem od 40 - 60 m	m3	143,46
11.15.4.	Sa guranjem od 60 - 80 m	m3	186,31
11.16.	Široki otkop stene u useku i zaseku miniranjem, prikupljanje materijala buldozerom, mašinski utovar i prevoz		
11.16.1.	Sa guranjem na 60 m	m3	741,39
11.16.2.	Sa prevozom na 1 km	m3	989,79
11.16.3.	Sa prevozom na 2 km	m3	1.040,75
11.16.4.	Sa prevozom na 3 km	m3	1.086,37
11.16.5.	Sa prevozom na 4 km	m3	1.127,48
11.16.6.	Sa prevozom na 5 km	m3	1.164,73
11.16.7.	Sa prevozom na 10 km	m3	1.308,84



36/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.17.	Iskop zemlje III i IV kat. rovokopačem 90 % i ručno 10 % za proširenje kolovoza sa prebacivanjem zemlje na stranu ili utovarom i prevozom		
11.17.1.	Sa prebacivanjem zemlje na stranu	m3	336,95
11.17.2.	Sa prevozom na 1 km	m3	481,84
11.17.3.	Sa prevozom na 2 km	m3	521,38
11.17.4.	Sa prevozom na 3 km	m3	556,78
11.17.5.	Sa prevozom na 4 km	m3	588,67
11.17.6.	Sa prevozom na 5 km	m3	617,57
11.17.7.	Sa prevozom na 10 km	m3	729,38
11.18.	Iskop zemlje za putne jarkove rovokopačem 80% i ručno 20 % sa prebacivanjem zemlje na stranu ili na bankinu, utovarom i prevozom.		
11.18.1.	Sa prebacivanjem zemlje na stranu ili bankinu	m3	437,35
11.18.2.	Sa prevozom na 1 km	m3	582,24
11.18.3.	Sa prevozom na 2 km	m3	621,78
11.18.4.	Sa prevozom na 3 km	m3	657,18
11.18.5.	Sa prevozom na 4 km	m3	689,07
11.18.6.	Sa prevozom na 5 km	m3	717,97
11.18.7.	Sa prevozom na 10 km	m3	829,78
11.19.	Mašinski Iskop stepenastih zaseka u zemlji III i IV kategorije. Cena obuhvata: iskop stepenastih zaseka širine 1-1,5 m usečene u teren nagiba većeg od 20 % na koji se gradi nasip. Bočne površine zaseka treba izvesti u nagibu 2:1.	m3	251,03
11.20.	Obrada podtla. Cena obuhvata: sabijanje podtla vibro ječom uz eventualno kvašenje.	m2	28,80
11.21.	Uređenje posteljice - planuma donjeg stroja Cena obuhvata: grubo i fino planiranje grejderom, sabijanje valjkom i kvašenje.		
11.21.1.	U materijalu III i IV kategorije	m2	59,77
11.21.2.	U materijalu V i VI kategorije	m2	71,73
11.22.	Izrada nasipa. Cena obuhvata: rad mašina na nasipanju, razastiranjju, grubom i finom planiranju, kvašenju i sabijanjju materijala.		
11.22.1.	Od materijala III i IV kategorije	m3	189,33
11.22.2.	Od materijala V i VI kategorije	m3	228,50
11.23.	Planiranje kosina useka i nasipa u materijalu III i IV kategorije. Cena obuhvata: planiranje kosina grejderom sa ručnom popravkom.	m2	33,70
11.24.	Humuziranje kosina humusom u sloju d=20 cm iskopanim na licu mesta i zatravljanjem. Cena obuhvata: razastiranje i planiranje humusa mašinski sa ručnom popravkom i zatravljanje sa nabavkom semena i kvašenjem.	m2	54,99

37/59



Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.25.	Humuziranje kosina humusom u sloju d=20 cm sa prevozom humusa iz pozajmišta i zatravljanjem. Cena obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu, razastiranje i planiranje grejderom, sa ručnom popravkom, zatravljanje sa nabavkom semena i kvašenjem.		
11.25.1.	Sa prevozom na 1 km	m2	102,30
11.25.2.	Sa prevozom na 2 km	m2	108,48
11.25.3.	Sa prevozom na 3 km	m2	114,02
11.25.4.	Sa prevozom na 4 km	m2	119,00
11.25.5.	Sa prevozom na 5 km	m2	123,52
11.26.	Mašinsko razastiranje humusa i zemlje III i IV kat. na deponiji ili većem platou bez valjanja.	m3	46,58
11.27.	Izrada bankina od deponovane zemlje III i IV kat. na bankini, pri iskopu putnih jarkova, sa razastiranjem i planiranjem zemlje grejderom uz ručnu popravku i valjanje malim valjkom.	m3	186,57
11.28.	Izrada bankina od zemlje III i IV kategorije sa iskopom, utovarom i prevozom zemlje, razastiranjem i planiranjem zemlje grejderom sa ručnom popravkom i valjanjem malim valjkom.		
11.28.1.	Sa prevozom na 1 km	m3	544,21
11.28.2.	Sa prevozom na 2 km	m3	583,75
11.28.3.	Sa prevozom na 3 km	m3	619,15
11.28.4.	Sa prevozom na 4 km	m3	651,04
11.28.5.	Sa prevozom na 5 km	m3	679,94
11.29.	Mašinski iskop podužnih rovova dubine 0-2 m bez razupiranja, za drenaže kod odvođjavanja posteljice u zemlji III i IV kat., sa ručnom popravkom.		
11.29.1.	Bez prevoza	m3	385,42
11.29.2.	Sa prevozom na 1 km	m3	530,31
11.29.3.	Sa prevozom na 2 km	m3	569,85
11.29.4.	Sa prevozom na 3 km	m3	605,25
11.29.5.	Sa prevozom na 4 km	m3	637,14
11.29.6.	Sa prevozom na 5 km	m3	666,04
11.30.	Ručni iskop podužnih rovova dubine 0-2 m, za drenaže kod odvođjavanja posteljice, u materijalu V i VI kategorije sa ručnim utovarom i prevozom.		
11.30.1.	Bez prevoza	m3	1.461,34
11.30.2.	Sa prevozom na 1 km	m3	2.338,32
11.30.3.	Sa prevozom na 2 km	m3	2.389,29
11.30.4.	Sa prevozom na 3 km	m3	2.434,91
11.30.5.	Sa prevozom na 4 km	m3	2.476,01
11.30.6.	Sa prevozom na 5 km	m3	2.513,26
11.31.	Izrada podgrade sa nabavkom i prevozom drvene grade na 30 km.		
11.31.1.	U prirodno vlažnim rovovima	m2	330,34
11.31.2.	U stalno mokrim rovovima	m2	382,40




38/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.32.	Ručni iskop poprečnih drenažnih rovova u m- krom materijalu III i IV kategorije. Cena obuhvata: ručni iskop zemlje sa prevozom ručnim kolicima na 10 m i razupiranjem 2 m ² /m ³ iskopa.		
11.32.1.	Dubine 0-2 m	m ³	3.796,03
11.32.2.	Dubine 2-4 m	m ³	4.540,34
11.32.3.	Dubine 4-6 m	m ³	5.359,09
11.32.4.	Dubine 6-8 m	m ³	6.177,84
11.33.	Polaganje betonskih drenažnih cevi na sloju beto- na MB - 15. Cena obuhvata: spravljjanje i ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona automešalicom na 30 km i postavljanje cevi. Nabavka i prevoz cevi posebno se obračunavaju.		
11.33.1.	Preseka 150 mm	ml	1.086,85
11.33.2.	Preseka 200 mm	ml	1.114,64
11.33.3.	Preseka 300 mm	ml	1.182,80
11.34.	Polaganje punih betonskih odvodnih cevi na sloju peska d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugrađi- vanje peska u podlogu i postavljanje cevi. Nabav- ka i prevoz cevi posebno se obračunavaju.		
11.34.1.	Preseka 200 mm	ml	737,71
11.34.2.	Preseka 300 mm	ml	1.162,59
11.34.3.	Preseka 400 mm	ml	1.595,00
11.35.	Polaganje plastičnih drenažnih cevi na sloju beto- na MB - 15. Cena obuhvata: spravljjanje i ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona na 30 km i posta- vljanje cevi. Nabavka i prevoz cevi posebno se obračunavaju.		
11.35.1.	Preseka 150 mm	ml	896,14
11.35.2.	Preseka 200 mm	ml	908,65
11.35.3.	Preseka 300 mm	ml	1.019,21
11.36.	Polaganje punih plastičnih odvodnih cevi na sloju peska d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra- đivanje peska u podlogu i postavljanje cevi. Na- bavka i prevoz cevi se posebno obračunavaju.		
11.36.1.	Preseka 200 mm	ml	167,67
11.36.2.	Preseka 300 mm	ml	298,92
11.36.3.	Preseka 400 mm	ml	392,58
11.37.	Polaganje punih azbestcementnih odvodnih cevi na sloju peska d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra- đivanje peska u podlogu i postavljanje cevi. Na- bavka i prevoz cevi se posebno obračunavaju.		
11.37.1.	Preseka 200 mm	ml	253,69
11.37.2.	Preseka 300 mm	ml	353,65
11.37.3.	Preseka 400 mm	ml	478,66




39/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.38.	Izrada revizionog šahta od montažnih betonskih elemenata. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i nasipanje peska u sloju od 10 cm ispod betonskog dna šahta, spravljanje i ugrađivanje betona MB-20 u dno šahta sa prevozom na 30 km i montažu prstenastih elemenata sa nabavkom i ugradnjom penjačica. Nabavka i prevoz betonskih elemenata posebno se obračunavaju.	m1	8.241,16
11.39.	Izrada drenažnog spoja od betona MB-20. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i nasipanje peska u sloju od 10 cm za podlogu, spravljanje i ugrađivanje betona u oplati sa prevozom na 30 km.	kom.	2.099,20
11.40.	Montaža gvozdenog ili armiranog betonskog poklopca na revizionom šahtu. Cena obuhvata: spravljanje cementnog maltera 1 : 3 i ugrađivanje poklopca. Nabavka i prevoz poklopca se posebno obračunavaju.	kom.	2.092,94
11.41.	Polaganje betonskih nearmiranih cevi za izradu propusta. Cena obuhvata samo postavljanje cevi. Izrada podloge, obloge, ulazne i izlazne glave propusta, obračunava se prema cenama ugrađenog betona iz ovog cenovnika, dok se nabavka i prevoz posebno obračunavaju.		
11.41. 1.	Preseka 50 cm	m1	1.560,94
11.41. 2.	Preseka 60cm	m1	1.893,91
11.41. 3.	Preseka 70 cm	m1	2.304,46
11.41. 4.	Preseka 80 cm	m1	2.628,75
11.41. 5.	Preseka 100 cm	m1	3.357,38
11.41. 6.	Preseka 120 cm	m1	4.101,06
11.42.	Polaganje betonskih armiranih cevi za izradu propusta. Cena obuhvata samo postavljanje cevi. Izrada podloge, obloge ulazne i izlazne glave propusta, obračunava se prema cenama ugrađenog betona iz ovog cenovnika, dok se nabavka i prevoz cevi posebno obračunavaju.		
11.42. 1.	Preseka 100 cm	m1	3.371,51
11.42. 2.	Preseka 120 cm	m1	4.308,22
11.42. 3.	Preseka 140 cm	m1	5.160,37
11.42. 4.	Preseka 160 cm	m1	6.141,63
11.42. 5.	Preseka 180 cm	m1	7.264,77
11.42. 6.	Preseka 200 cm	m1	8.541,29
11.42. 7.	Preseka 220 cm	m1	9.984,32
11.42. 8.	Preseka 240 cm	m1	11.787,82




40/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
11.43.	Izrada drenažnog filtra od rešetanog šljunka - iberlaufa ili tucanika. Cena obuhvata: nabavku iberlaufa ili tucanika i ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laga- nim sredstvima za nabijanje da se ne oštete i ne pomere drenažne cevi.		
11.43.1.	Za odvodnjavanje posteljice		
11.43.1.1.	Bez prevoza šljunka ili tucanika	m3	1.889,05
11.43.1.2.	Sa prevozom na 30 km	m3	2.408,47
11.43.2.	Za drenaže na kosinama kod sanacije klizišta		
11.43.2.1.	Bez prevoza šljunka ili tucanika	m3	2.743,53
11.43.2.2.	Sa prevozom na 30 km	m3	3.262,94
11.44.	Izrada glinenog čepa preko drenažne ispune. Cena obuhvata: izradu glinenog čepa sa nabija- njem u sloju 15-25 cm ručnim ili mehaničkim pu- tem. Iskop, utovar i prevoz gline posebno se obra- čunava po cenama iz ovog cenovnika.	m3	2.005,20
11.44.1.	Izrada glinenog čepa preko drenažne ispune na kosinama kod sanacije klizišta. Cena obuhvata: izradu glinenog čepa sa nabija- njem u sloju 15-25 cm ručnim ili mehaničkim pu- tem. Iskop, utovar i prevoz gline posebno se obra- čunava po cenama iz ovog cenovnika.	m3	2.448,07
11.45.	Zatrpavanje drenažnih rovova zemljom. Cena obuhvata: ugrađivanje zemlje u slojevima sa lakim nabijanjem vibr. pločom.	m3	340,25
11.46.	Zatrpavanje drenažnih rovova prirodnim šljunkom kod odvodnjavanja posteljice. Cena obuhvata: nabavku šljunka i ugrađivanje u slojevima sa lakim nabijanjem vibr. pločom.		
11.46.1.	Bez prevoza šljunka	m3	1.256,02
11.46.2.	Sa prevozom na 30 km	m3	1.775,43
11.47.	Izrada segmentnog odvodnog jarka b=80 cm i d=10 cm betonom MB-20, na sloju šljunka d=10cm na prethodno uvaljanoj podlozi. Cena obuhvata: nabavku šljunka sa prevozom na 30 km i ugrađivanje šljunka u podlogu, nabavku i izradu oplata, spravljanje i ugrađivanje betona sa prevozom automočalicom na 30 km.	m1	1.736,09
11.48.	Oblaganje odvodnog jarka montažnim betonskim kanaletama na sloju peska d=10 cm sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata: nabavku peska i cem. maltera sa prevozom na 30 km i polaganje kanaleta sa fugo- vanjem. Nabavka i prevoz kanaleta posebno se naplaćuju.	m1	691,50



41/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
12.	OBJEKTI		
12.1.	Ručni iskop zemlje za temelje objekata u materijalu III i IV kat. sa prevozom kolicima na 10 m (bez izrade podgrade).		
12.1.1.	U prirodno vlažnom od 0-2 m	m3	2.552,91
12.1.2.	U mokrom 0-2 m	m3	2.807,96
12.1.3.	U prirodno vlažnom od 2-4 m	m3	2.857,59
12.1.4.	U mokrom 2-4 m	m3	3.169,71
12.1.5.	U prirodno vlažnom od 4-6 m	m3	3.427,24
12.1.6.	U mokrom 4-6 m	m3	3.806,35
12.2.	Mašinski iskop za temelje objekata u materijalu III i IV kat. sa odbacivanjem zemlje u stranu ili utovarom u kamion.	m3	230,31
12.3.	Ručni iskop za temelje objekata u materijalu V i VI kat. dubine 0-2 m sa prevozom ručnim kolicima na 10 m.	m3	2.828,40
12.4.	Spravljanje cementnog maltera sa prevozom materijala na 30 km.		
12.4.1.	Razmere 1:2	m3	10.595,97
12.4.2.	Razmere 1:3	m3	8.818,95
12.5.	Proizvodnja i mašinsko ugrađivanje betona u temelje i zidove objekata sa prevozom betona automešalicom na 30 km (bez izrade oplata).		
12.5.1.	MB -15	m3	8.836,07
12.5.2.	MB -20	m3	9.336,28
12.5.3.	MB -30	m3	9.835,11
12.6.	Proizvodnja i mašinsko ugrađivanje betona u preseke do 0,3m3/m1 konstrukcije sa prevozom betona mešalicom na 30 km (bez izrade oplata).		
12.6.1.	MB -15	m3	9.409,71
12.6.2.	MB -20	m3	9.909,92
12.6.3.	MB -30	m3	10.408,75
12.7.	Proizvodnja i ručno ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona automešalicom na 30 km.		
12.7.1.	MB -15	m3	10.814,71
12.7.2.	MB -20	m3	11.314,92
12.8.	Nabavka, izrada i ugrađivanje dvostrane oplata sa prevozom grade na 30 km.	m2	904,83
12.9.	Nabavka i ugrađivanje armature sa prevozom na 30 km.		
12.9.1.	Preseka do 12 mm	kg	124,86
12.9.2.	Preseka preko 12 mm	kg	101,02
12.10.	Nabavka, prevoz na 30 km i izrada skele I vrste visine do 10 m, bez izrade postolja ili šipova.	m3	32.181,87




42/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
12.11.	Izrada hidroizolacije na manjim objektima sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.		
12.11.1.	Jedan vruć premaz bitumenom d=2 mm.	m2	250,05
12.11.2.	Dva vruća premaza bitumenom d=4 mm.	m2	463,75
12.11.3.	Jedan sloj ter hartije, jedan hladan premaz i jedan vruć premaz bitumenom.	m2	384,16
12.11.4.	Dva sloja ter hartije, jedan hladan premaz i jedan vruć premaz bitumenom.	m2	743,64
12.12.	Izrada kaldrme od lomljenog kamena d=25 cm na sloju peska sa zalivanjem spojnicama malterom 1:3. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena, peska i cena maltera i izradu kaldrme prosečno za horizontalan i kos teren. Prevoz kamena i peska obračunati po cenovniku transporta i to za kamen 0,3 m3/m2 i pesak 0,15 m3/m2.		
12.12.1.	Bez prevoza kamena i peska	m2	1.932,83
12.12.2.	Sa prevozom kamena i peska na 30 km	m2	2.171,27
12.13.	Izrada kaldrme od lomljenog kamena d=25 cm na sloju peska sa zalivanjem spojnicama peskom. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena i peska i izradu kaldrme. Prevoz kamena i peska obračunati po cenovniku transporta i to za kamen 0,3 m3/m2 i pesak 0,19 m3/m2.		
12.13.1.	Bez prevoza kamena i peska	m2	1.347,82
12.13.2.	Sa prevozom kamena i peska na 30 km	m2	1.606,04
12.14.	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cementnom malteru 1:3 sa nabavkom materijala. Prevoz lomljenog kamena obračunati po cenovniku transporta i to 1,25 m3/m3 zida.		
12.14.1.	Bez prevoza kamena	m3	8.929,56
12.14.2.	Sa prevozom kamena na 30 km	m3	9.613,87
12.15.	Zidanje zidova van temelja lomljenim kamenom sa jednim licem u cementnom malteru 1:3 sa nabavkom materijala. Prevoz kamena obračunati po cenovniku transporta i to 1,25 m3/m3 zida.		
12.15.1.	Bez prevoza kamena	m3	9.950,91
12.15.2.	Sa prevozom kamena na 30 km	m3	10.635,21
12.16.	Zidanje zidova van temelja lomljenim kamenom sa jednim licem u suvo sa nabavkom lomljenog kamena. Prevoz kamena obračunati po cenovniku transporta i to 1,25 m3/m3 zida.		
12.16.1.	Bez prevoza kamena	m3	4.617,72
12.16.2.	Sa prevozom kamena na 30 km	m3	5.302,03




43/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
13 GORNJI STROJ			
13.1.	Ugrađivanje tampona od šljunka prema tehničkom opisu. Cena obuhvata: mašinsko razastiranje, planiranje i valjanje materijala uz potrebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se računom, cenovnikom isporučioaca, cenom materijala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju overava nadzorni organ. Transport materijala obračunava se po cenovniku transporta, a transportnu daljinu overava nadzor.		
13.1.1.	Bez nabavke i prevoza materijala	m3	227,99
13.1.2.	Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.	m3	1.471,34
13.2.	Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-60 mm prema tehničkom opisu. Cena obuhvata: mašinsko razastiranje, planiranje i valjanje materijala uz potrebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se računom, cenovnikom isporučioaca, cenom materijala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju overava nadzorni organ. Transport materijala obračunava se po cenovniku transporta, a transportnu daljinu overava nadzor.		
13.2.1.	Bez nabavke i prevoza materijala	m3	227,99
13.2.2.	Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.	m3	1.746,34
13.3.	Ručno ugrađivanje tampona od šljunka na proširenjima kolovoza i mestima gde nije moguće mašinsko razastiranje. Cena obuhvata: ručno razastiranje i planiranje materijala i valjanje malim vibro valjkom uz potrebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se računom, cenovnikom isporučioaca, cenom materijala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju overava nadzorni organ. Transport materijala obračunava se po cenovniku transporta, a transportnu daljinu overava nadzorni organ.		
13.3.1.	Bez nabavke i prevoza materijala	m3	705,01
13.3.2.	Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.	m3	1.948,36
13.4.	Ručno ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-60 mm na proširenjima kolovoza i mestima gde nije moguće mašinsko razastiranje. Cena obuhvata: ručno razastiranje i planiranje materijala i valjanje malim vibro valjkom uz potrebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se računom, cenovnikom isporučioaca, cenom materijala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju overava nadzorni organ. Transport materijala obračunava se po cenovniku transporta, a transportnu daljinu overava nadzorni organ.		
13.4.1.	Bez nabavke i prevoza materijala	m3	705,01
13.4.2.	Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km.	m3	2.223,36



44/59

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
13.5.	Izrada rigola od betona MB-20. Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje betona sa prevozom automešalicom na 30 km, nabavku drvene građe sa prevozom na 30 km i izradu i ugrađivanje rigolske oplata.		
13.5.1.	Širine 50 cm	m1	1.412,28
13.5.2.	Širine 75 cm	m1	1.709,58
13.6.	Izrada montažnih betonskih rigola dimenzija 40x40x12 cm na podlozi od betona MB-15. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugrađivanje betona MB-15 u podlogu i postavljanje montažnih rigola. Nabavka i prevoz rigola plaćaju se po računu.	m1	981,91
13.7.	Izrada rigola od asfalt betona d=6 cm sa izradom zuba 15/30 od betona MB-20 na licu mesta. Cena obuhvata: spravljanje i ugrađivanje asfalt betona od krečnjačkog agregata, nabavku i ugrađivanje betona i oplata sa prevozom na 30 km. Prevoz agregata od proizvođača do asfaltna baze kao i prevoz asfaltna mase od baze do mesta ugrađivanja posebno se naplaćuje i to za rigolu: - širine 50 cm - 0,0750 t/m1 - širine 75 cm - 0,1125 t/m1		
13.7.1.	Širine 50 cm	m1	1.599,33
13.7.2.	Širine 75 cm	m1	1.904,57
13.8.	Izrada rigola od asfalta d=6 cm sa sivim montažnim ivičnjakom 18/24. Cena obuhvata: nabavku i ugrađivanje asfalt betona od krečnjačkog agregata i betona MB-15 za podlogu ivičnjaka sa prevozom na 30 km. Nabavka i prevoz ivičnjaka plaćaju se po računu. Prevoz agregata od proizvođača do asfaltna baze kao i prevoz asfaltna mase od baze do mesta ugrađivanja posebno se naplaćuje i to za rigolu: - širine 50 cm - 0,0750 t/m1 - širine 75 cm - 0,1125 t/m1		
13.8.1.	Širine 50 cm	m1	1.543,27
13.8.2.	Širine 75 cm	m1	1.848,51
13.9.	Izrada montažnih betonskih ivičnjaka. Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje ivičnjaka. Nabavka i prevoz ivičnjaka plaćaju se po računu.		
13.9.1.	Dimenzije 12/18 cm	m1	621,79
13.9.2.	Dimenzije 18/24 cm	m1	932,79
13.9.3.	Dimenzije 20/24 cm	m1	947,62
13.9.4.	Dimenzije 24/24 cm	m1	1.028,39
13.10.	Izrada betonskih rigola niz kosinu nasipa od MB-20 na licu mesta širine 50 cm na stoju šljunka d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugrađivanje šljunka u podlogu i proizvodnju i ugrađivanje betona u oplatu sa prevozom na 30 km.	m1	1.527,64




Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
13.11.	Izrada montažnih betonskih rigola- kanaleta niz kosinu visokog nasipa dimenzije 20/8x50x55 cm na podlozi od betona MB-15. Cena obuhvata: nabavka, prevoz na 30 km i ugrađivanje betona MB-15 u podlogu i postavljanje montažnih rigola. Radi sprečavanja klizanja rigola, podloga od betona postavlja se na stepenasto zasečenu kosinu nasipa. Stepenasti zaseci se rade na rastojanju od 40 cm i dubine 20 cm. Zasecanje kosine obuhvaćeno je cenom. Nabavka i prevoz rigola plaćaju se po računu.	ml	1.754,80


14. ASFALTNI RADOVI

Napomena : prevoz agregata od izvorišta do asfal-
tne baze obračunava se po cenovniku prevoza za
vozilo nosivosti od 25 t i to 0,9 t/t asfaltna masa.
Prevoz asfaltna mase od asfaltna baze do mesta
ugrađivanja, obračunava se:
- kod pozicija gde se asfalt ugrađuje mašinski po
cenovniku transporta za vozila od 25 t
- kod pozicija gde se asfalt ugrađuje ručno po
cenovniku transporta za vozila od 10 t.

14.1.	Spravljanje i mašinsko ugrađivanje asfaltnih slojeva. Cena obuhvata: spravljanje sa nabavkom materijala, ugrađivanje i zbijanje asfaltna mešavine. Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre početka radova podloga mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom.		
14.1.1.	Asfalt beton od eruptivnog agregata.	t	7.144,71
14.1.2.	Asfalt beton od krečnjačkog agregata	t	6.610,07
14.1.3.	Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata	t	6.579,10
14.1.4.	Vezni sloj - binder od erupt. i krečnj. agregata	t	6.419,08
14.1.5.	Vezni sloj - binder od krečnjačkog agregata	t	6.179,05
14.1.6.	Gornji noseći sloj od krečnjačkog agre. BNS-32	t	6.152,17
14.1.7.	Gornji noseći sloj od šljunka 70% i krečnjačkog agregata 30 %.	t	6.034,72
14.2.	Spravljanje i ručno ugrađivanje asfaltnih slojeva na trotoarima i mostovima. Cena obuhvata: spravljanje sa nabavkom materijala, ugrađivanje i zbijanje asfaltna mešavine. Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre početka radova podloga mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom.		
14.2.1.	Asfalt beton od eruptivnog agregata	t	7.700,79
14.2.2.	Asfalt beton od krečnjačkog agregata	t	7.166,15
14.2.3.	Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata	t	7.135,18
14.2.4.	Vezni sloj - binder od erupt. i krečnj. agregata	t	6.975,16
14.2.5.	Vezni sloj - binder od krečnjačkog agregata	t	6.735,13
14.2.6.	Gornji noseći sloj od krečnjačkog agre. BNS-32	t	6.708,25
14.2.7.	Gornji noseći sloj od šljunka 70% i krečnjačkog agregata 30 %.	t	6.590,80



Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
15.	POMOĆNE ANALIZE		
15.1.	Proizvodnja cementnog maltera. Cena obuhvata: nabavku džakiranog cementa PC-35, peska i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar, istovar i prenos cementa do mesta spravljanja i ručno spravljanje na licu mesta.		
6.1.1.	Razmere 1:1	m3	14.109,11
15.1.2.	Razmere 1:2	m3	10.595,97
15.1.3.	Razmere 1:3	m3	8.818,95
15.2.	Proizvodnja betona Cena obuhvata: nabavku granulisanog šljunka, džakiranog cementa PC-35 i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar i istovar cementa i rad betonske baze kapaciteta 15 m3/h, utovarivača i radnika na spravljanju betona.		
15.2.1.	Beton MB - 15	m3	5.290,54
15.2.2.	Beton MB - 20	m3	5.790,75
15.2.3.	Beton MB - 30	m3	6.289,58
15.3.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija malih preseka do 0,12 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automošalicom na 30 km.		
15.3.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	5.524,17
15.3.2.	Armirane konstrukcije	m3	5.702,82
15.4.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automošalicom na 30 km.		
15.4.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	4.195,25
15.4.2.	Armirane konstrukcije	m3	4.357,35
15.5.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka do 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automošalicom na 30 km.	m3	4.119,17
15.6.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka preko 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automošalicom na 30 km.	m3	3.545,52
15.7.	Izrada dvostrane oplata od dasaka 48 mm za betonske potporne zidove i objekte. Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do mesta rada, nabavku drvene grade, eksera i klanfi i rad radnika na izradi, montaži i demont. oplata.	m2	904,83
15.8.	Izrada oplata za rigole od dasaka 24mm. Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do mesta rada, nabavku drvene grade i eksera i rad radnika na izradi, montaži i demontaži oplata.	m1	213,18




47/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
15.9.	Proizvodnja asfaltna mase. Cena obuhvata: nabavku bitumena, kamenog agregata, prirodnog šljunka i filera, transport bitumena po tarifi prevoznika na prosečni daljinu od 200 km, filera na 100 km i rad asfaltna baze od 80 t, utovarivača i radnika na spravljanju asfaltna mase. Prevoz agregata i šljunka od izvorišta do asfaltna baze posebno se obračunava po cenovniku za masovni transport.		
15.9.1.	Asfalt betona od eruptivnog agregata	t	6.396,81
15.9.2.	Asfalt betona od krečnjačkog agregata	t	5.862,17
15.9.3.	Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata	t	5.831,20
15.9.4.	Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog i 40 % krečnjačkog agregata	t	5.671,18
15.9.5.	Vezni sloj - binder od krečnjačkog agregata	t	5.431,15
15.9.6.	Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr.	t	5.404,27
15.9.7.	Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa dodatkom 30 % krečnjačkog agregata.	t	5.286,82
15.10.	Mašinsko ugrađivanje asfalta. Cena obuhvata: nabavka polustabilne emulzije, rad mehanizacije i radnika na ugrađivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinak garniture na ugrađivanju asfalta je 60 t/h.	t	747,90
15.11.	Ručno ugrađivanje asfalta u pešačke staze. Cena obuhvata: nabavku polustabilne emulzije, rad kompresora, špric mašine za emulziju, vibrirajućeg valjka i radnika na ugrađivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinak ekipe na ugrađivanju asfalta je 6 t/h.	t	1.303,98
15.12.	Ručno sečenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje jednostavne i srednje složene armature. Cena obuhvata: nabavka armature i žice za vezivanje sa utovarom u kamion i pevozom na 30 km, istovar iz kamiona sa prenosom na 20 m i rad radnika na ugrađivanju.		
15.12.1.	Preseka do 12 mm	kg	124,86
15.12.2.	Preseka preko 12 mm	kg	101,02
15.13.	Prevoz polustabilne bitumenske emulzije u buradima. Cena obuhvata: utovar buradi u kamion od 10 t na skladištu prodavca, prevoz na 100 km do skladišta izvođača radova i istovar, utovar u kamion od 10 t na skladištu izvođača, prevoz na 30 km do mesta ugrađivanja i istovar.	kg	4,32
15.14.	Prevoz bitumena za izolaciju u buradima. Cena obuhvata: utovar buradi u poluteretni kamion od 2 t na skladištu prodavca, prevoz na 10 km do skladišta izvođača radova i istovar sa unošenjem u skladište do 10 m, iznošenje iz skladišta, utovar u poluteretni kamion od 2 t, prevoz na 30 km do mesta ugrađivanja i istovar.	kg	4,22



48/59

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
16	Mostovi		
16.1.	Nabavka materijala i izrada novih tepiha dilatacionih spojnica na kolovozi, fco "Batajnica"		
16.1.1.	TIP MT-50	ml	42.000,00
16.1.2.	TIP MA-70	ml	54.000,00
16.2.	Vađenje starih tepiha dilatacionih spojnica, transport na gradilište i ugradnja novih tepiha		
16.2.1.	TIP MT-50	ml	27.000,00
16.2.2.	TIP MA-70	ml	27.000,00
16.3.	Nabavka materijala i izrada novih lamela za uskladjivanje kota nagiba (1kom/dilataciju) za postojeće dilatacione spojnice na kolovozu i nabavka novih zavrtneja.	ml	
16.3.1.	denivelacija od 35mm	ml	12.000,00
16.3.2.	denivelacija od 55mm	ml	17.000,00
16.4.	Transport na gradilište i ugradnja (zavarivanje, brušenje) novih lamela i ugradnja novih zavrtneja za dilatacije	ml	18.000,00
16.5.	Snimanje postojećeg stanja, zamena, vađenje starih zavrtneja sa navrtkama i ugradnja novih bez zamene gume po dilataciji od 6m	paus	160.000,00




49/59

CENOVNIK PREVOZA RASUTIH MATERIJALA VOZILOM OD 10 TONA

bez PDV - a

Red.br.	POZICIJA	Din / t
1	Prevoz na 0,2 km	52,17
2	Prevoz na 0,3 km	54,66
3	Prevoz na 0,4 km	56,34
4	Prevoz na 0,5 km	57,55
5	Prevoz na 0,6 km	58,47
6	Prevoz na 0,7 km	59,20
7	Prevoz na 0,8 km	59,79
8	Prevoz na 0,9 km	60,28
9	Prevoz na 1 km	61,28
10	Prevoz na 2 km	81,95
11	Prevoz na 3 km	100,46
12	Prevoz na 4 km	117,14
13	Prevoz na 5 km	132,25
14	Prevoz na 6 km	146,01
15	Prevoz na 7 km	158,61
16	Prevoz na 8 km	170,17
17	Prevoz na 9 km	180,84
18	Prevoz na 10 km	190,71
19	Prevoz na 15 km	238,27
20	Prevoz na 20 km	275,39
21	Prevoz na 25 km	305,24
22	Prevoz na 30 km	329,79
23	Prevoz na 35 km	378,42
24	Prevoz na 40 km	427,04
25	Prevoz na 45 km	475,67
26	Prevoz na 50 km	524,30
27	Prevoz na 55 km	572,93
28	Prevoz na 60 km	621,56
29	Prevoz na 65 km	670,19
30	Prevoz na 70 km	718,82
31	Prevoz na 75 km	767,45
32	Prevoz na 80 km	816,08
33	Prevoz na 85 km	864,71
34	Prevoz na 90 km	913,34
35	Prevoz na 95 km	961,96
36	Prevoz na 100 km	1.010,59
37	Prevoz na 110 km	1.107,85
38	Prevoz na 120 km	1.205,11
39	Prevoz na 130 km	1.302,37
40	Prevoz na 140 km	1.399,63
41	Prevoz na 150 km	1.496,88




50/59

CENOVNIK PREVOZA RASUTIH MATERIJALA VOZILOM OD 25 TONA

bez PDV - a



Red. br.	POZICIJA	Din./t.
1	Prevoz na 10 km	155,30
2	Prevoz na 15 km	195,53
3	Prevoz na 20 km	221,33
4	Prevoz na 25 km	251,72
5	Prevoz na 30 km	277,15
6	Prevoz na 35 km	313,49
7	Prevoz na 40 km	349,70
8	Prevoz na 45 km	385,98
9	Prevoz na 50 km	422,25
10	Prevoz na 55 km	458,53
11	Prevoz na 60 km	494,80
12	Prevoz na 65 km	531,08
13	Prevoz na 70 km	567,35
14	Prevoz na 75 km	603,63
15	Prevoz na 80 km	639,90
16	Prevoz na 85 km	676,18
17	Prevoz na 90 km	712,45
18	Prevoz na 95 km	748,73
19	Prevoz na 100 km	785,00
20	Prevoz na 110 km	857,55
21	Prevoz na 120 km	930,10
22	Prevoz na 130 km	1.002,65
23	Prevoz na 140 km	1.075,20
24	Prevoz na 150 km	1.147,75
25	Prevoz na 160 km	1.220,30
26	Prevoz na 170 km	1.292,85
27	Prevoz na 180 km	1.365,40
28	Prevoz na 190 km	1.437,95
29	Prevoz na 200 km	1.510,50
30	Prevoz na 210 km	1.583,05
31	Prevoz na 220 km	1.655,60
32	Prevoz na 230 km	1.728,15
33	Prevoz na 240 km	1.800,70
34	Prevoz na 250 km	1.873,25
35	Prevoz na 260 km	1.945,80
36	Prevoz na 270 km	2.018,35
37	Prevoz na 280 km	2.090,90
38	Prevoz na 290 km	2.163,45
39	Prevoz na 300 km	2.236,00
40	Prevoz na 310 km	2.308,55
41	Prevoz na 320 km	2.381,10
42	Prevoz na 330 km	2.453,65
43	Prevoz na 340 km	2.526,20
44	Prevoz na 350 km	2.598,75
45	Prevoz na 360 km	2.671,30
46	Prevoz na 370 km	2.743,85
47	Prevoz na 380 km	2.816,40
48	Prevoz na 390 km	2.888,95



BRUTO SATNINE RADNE SNAGE

bez PDV - a

Naziv radnika	Din / h
BRENERISTA	309,84
DEONIČNI PUTAR	246,80
DIPLOMIRANI INŽENJER	562,04
ELEKTRIČAR	309,84
INŽENJER	414,92
MEHANIČAR	309,84
POMOĆNIK RUKOVAOCA ASFALTNE BAZE	383,40
POMOĆNIK RUKOVAOCA BETONSKE BAZE	383,40
RADNIK I GRUPE	204,77
RADNIK II GRUPE	236,29
RADNIK III GRUPE	257,31
RADNIK IV GRUPE	278,32
PUTAR	246,80
RADNIK V GRUPE	288,83
RADNIK VI GRUPE	309,84
RADNIK VII GRUPE	330,86
RADNIK VIII GRUPE	383,40
RUKOVAOC ASFALTNE BAZE	414,92
RUKOVAOC BETONSKE BAZE	414,92
RUKOVAOCI LAKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	288,83
RUKOVAOCI SREDNJIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	309,84
RUKOVAOCI TEŠKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	330,86
TEHNIČAR	330,86
VOZAČ KAMIONA DO 16 TONA	309,84
VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA	288,83
VOZAČ TEŠKIH KAMIONA SA PRIKOLICOM	330,86



52/59

BRUTO SATNINE RADNE SNAGE

bez PDV - a
sa faktorom F=2,1

Naziv radnika	Din / h
BRENERISTA	650,67
DEONIČNI PUTAR	518,27
DIPLOMIрани INŽENJER	1.180,28
ELEKTRIČAR	650,67
INŽENJER	871,34
MEHANIČAR	650,67
POMOĆNIK RUKOVAOČA ASFALTNE BAZE	805,14
POMOĆNIK RUKOVAOČA BETONSKE BAZE	805,14
RADNIK I GRUPE	430,01
RADNIK II. GRUPE	496,21
RADNIK III GRUPE	540,34
RADNIK IV GRUPE	584,47
PUTAR	518,27
RADNIK V GRUPE	606,54
RADNIK VI. GRUPE	650,67
RADNIK VII GRUPE	694,81
RADNIK VIII GRUPE	805,14
RUKOVAOC ASFALTNE BAZE	871,34
RUKOVAOC BETONSKE BAZE	871,34
RUKOVAOCI LAKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	606,54
RUKOVAOCI SREDNJIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	650,67
RUKOVAOCI TEŠKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA	694,81
TEHNIČAR	694,81
VOZAČ KAMIONA DO 16 TONA	650,67
VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA	606,54
VOZAČ TEŠKIH KAMIONA SA PRIKOLICOM	694,81




53/59

CENOVNIK SREDSTAVA RADA PO ČASU

bez PDV-a

Red broj	SREDSTVA RADA	Efektivni rad din/h	Čekanje din/h
1	ASFALTN BAZA OD 80 TONA	81.652,86	10.880,97
2	ASFALTN FINISER SREDNJI	5.410,10	3.077,19
3	AUTOCISTERNA ZA GORIVO OD 6000 LITARA	3.479,83	1.067,01
4	AUTOCISTERNA ZA VODU OD 8 TONA	3.769,31	1.274,68
5	AUTODIZALICA DO 20 TONA	5.848,97	1.709,46
6	AUTODIZALICA DO 40 TONA	8.944,69	2.937,05
7	AUTOMIKSER ZA BETON OD 12 TONA	5.067,52	1.866,84
8	BETONSKA BAZA AB-35	5.512,37	2.477,51
9	BULDOZER TG-110	3.765,80	1.378,06
10	BULDOZER TG-220 B/A	6.210,20	1.860,24
11	GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 1000	6.866,43	4.145,10
12	GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 2000	20.442,97	9.819,15
13	GREJDER MG-145	4.666,64	1.567,80
14	KAMION KIPER OD 10 TONA - FAP 1921	2.748,60	837,77
15	KAMION KIPER OD 15 TONA - FAP 2628	3.780,02	1.090,98
16	KAMION KIPER OD 8 TONA - FAP 1417	2.340,13	868,07
17	KAMION SA UREĐAJEM ZA PRANJE	4.195,50	1.256,78
18	KAMION SA UREĐAJEM ZA SMEČE	4.332,60	1.310,49
19	KOBERICA ZA LIVENI ASFALT OD 8 TONA	1.590,84	948,46
20	KOMBINOVANA MAŠINA - UTOVARIVAČ I BAGER	3.379,29	1.227,74
21	KOMPRESOR DO 5 M3/MIN	1.847,22	728,97
22	MAKARA ZA POBIJANJE STUBOVA	5.139,99	2.187,23
23	MAŠINA ZA ISPISIVANJE LINIJA	1.849,59	1.064,87
24	MAŠINA ZA OPSECANJE ASFALTA	579,53	458,67
25	MAŠINA ZA ZALIVANJE FUGA	915,47	681,00
26	MERCEDES BENZ U-400 (SPECIJALNA MAŠINA)	4.727,95	1.309,48
27	MEŠALICA ZA BETON 250 L	351,09	69,90
28	MOBILNI KOMPRESOR ZA MONTAŽU ZAVRTNJEVA	1.126,92	532,07
29	MOTORNA TESTERA	92,71	23,19
30	PERVIBRATOR	127,89	34,78
31	PNEUMATSKI VALJAK BW - 20 R	3.508,53	1.659,24
32	POLUPRIKOLICA KIPER OD 25 TONA	425,45	189,69
33	POLUTERETNI KAMION DO 2T - PUTARAC	1.692,88	619,99
34	POLUTERETNI KAMION DO 3T Z - 83 - 10	2.157,67	645,29
35	PRIKLJUČAK - KOŠAČICA ZA TRAVU	89,96	78,92
36	PRIKLJUČAK ZA BUŠENJE ZEMLJE	149,22	132,99
37	PRIKLJUČAK ZA PRANJE	86,51	75,70
38	PRIKOLICA NISKONOSEĆA DO 25 TONA	812,78	284,58
39	PUTNIČKO TERENSKO VOZILO - LADA NIVA	1.524,55	496,30
40	PUTNIČKO VOZILO - YUGO 55	1.130,73	408,73
41	ROVOKOPAC TOČKAŠ A - 600 - H	3.570,64	1.462,25
42	SAMOHODNA KOŠAČICA	541,48	356,73
43	ŠPRIC MAŠINA ZA EMULZIJU	577,85	418,96
44	TEGLJAČ - FAP 2635	4.700,35	1.179,06
45	TRAKTOR DO 60 KW IMT 560	2.039,79	580,96
46	UTOVARIVAČ ULT - 160	4.904,52	1.560,99
47	VIBRO - JEŽ "DYNAPAC CA" - 25 PD	4.374,53	1.828,81
48	VIBRO - PLOČA BP - 19 - 48	552,84	400,85
49	VIBRO VALJAK BW - 160 - AD	2.846,61	1.250,04
50	VIBRO VALJAK BW - 76 C	802,73	597,29
51	VIBRO VALJAK DVV - 11 B	3.341,12	1.249,11




54/59

NABAVNE CENE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA


bez PDV - a

NAZIV MATERIJALA	CENA	
BIT. MASA ZA ZALIVANJE PUKOTINA " FUGIZOL "	117,00	din/kg
BIT. MASA ZA ZALIVANJE SPOJNIOCA " FUGIZOL "	117,00	din/kg
BITULIT "A " U KANTAMA	107,00	din/kg
BITULIT "K " U KANTAMA	130,00	din/kg
BITUMEN - SREDNJI TRANSPORT na 200 km	1,02	din/kg
POLIMER - MODIFIKOVAN BITUMEN 50/90	79,25	din/kg
BITUMEN 60	67,74	din/kg
BITUMEN 85/45	70,28	din/kg
BITUMEN ZA IZOLACIJU 80/100	-	din/kg
BITUMENSKA EMULZIJA KP - 60	75,50	din/kg
BITUMENSKA EMULZIJA - TRANSPORT NA 100 KM	-	din/kg
BITUMENSKA MASA "FIMIZOL"	107,00	din/kg
CEMENT PC 35 DŽAKIRAN	6,60	din/kg
CEMENT PC 35 DŽAKIRAN	6.600,00	din/t
CEMENT PC 35 RINFUZ	6,90	din/kg
CEMENT PC 35 RINFUZ	6.000,00	din/t
DASKA 24 MM - II KLASA	14.300,00	din/m3
DASKA 48 MM - II KLASA	15.300,00	din/m3
DISUGAS (aociflen)	344,00	din/kg
DRVENO KOLJE DUŽINE 0,75M	-	din/kom.
DRVO OGREVNOST	6,00	din/kg
DISK ZA SEČENJE ASFALTA	25.000,00	din/kom.
EKSERI	80,00	din/kg
EKSPLOZIV - AMONAL	105,00	din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 1-3 MM	1,145	din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 1-3 MM.	1.145,00	din/t
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 2-16 MM	1,145	din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 2-16 MM	1.145,00	din/t
FILER - TRANSPORT NA 100 KM	-	din/kg
FILER 2 PUTA MLEVEN DŽAKIRAN	2,50	din/kg
FILER 2 PUTA MLEVEN RINFUZ	2,00	din/kg
FIRNAJS	185,00	din/kg
GAŠENI KREČ džakiran	6,25	din/kg
GVOŽĐE BETONSKO DO 12MM	70,00	din/kg
GVOŽĐE BETONSKO PREKO 12MM	70,00	din/kg
GVOŽĐURUČA-ZAVRTNJEVI, EKSERI, OKOVI	85,00	din/kg
HLADNA BIT. MASA ZA ZALIVANJE PUKOTINA	120,00	din/kg
HLADNA BIT. MASA ZA ZALIVANJE SPOJNICA	120,00	din/kg
KAMENA DROBINA 0 -30 MM	720,00	din/m3
KAMENA DROBINA 0 -60 MM	720,00	din/m3
KAMENA SITNEŽ 1 -3 CM	795,00	din/m3
KAMENA SITNEŽ 2 -4 CM	0,53	din/kg
KAPISLE	68,00	din/kom.
KARBOLINEUM	-	din/kg
KAZAN ZA ZAGREVANJE POLIMER BIT.MASE	30.000,00	din/kom.
KLANFE	85,00	din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 2 MM	0,71	din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 2 MM	710,00	din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 4 MM	0,57	din/kg



55/59

NAZIV MATERIJALA	CENA
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 4 MM	570,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 16MM	0,51 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 16MM	510,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 8MM	0,53 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 8MM	530,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 4 - 32MM	0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 4 - 32MM	490,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 7 - 30MM	0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 7 - 30MM	490,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 8 - 16MM	0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 8 - 16MM	490,00 din/t
LOŽ ULJE	83,92 din/lit
LOMLJENI KAMEN	1.020,00 din/m3
MINIJUM	200,00 din/kg
MONOBLOK BURGILJA 1600 MM	4.800,00 din/kom.
MONOBLOK BURGILJA 2400 MM	5.100,00 din/kom.
MONOBLOK BURGILJA 01-800 MM	4.200,00 din/kom.
NAFTA	114,77 din/l
OBLA GRAĐA	6.200,00 din/m3
OKSIGEN (KISEONIK)	65,00 din/kg
PENJALICE 12 X12	346,00 din/kom.
PEŠAK	390,00 din/m3
PLIN ZA ZAGREVANJE	43,00 din/l
POLIMER BITUMENSKA MASA ZA FUGE	103,00 din/kg
POLIMER BITUMENSKA MASA U TABLAMA	58,00 din/kg
PRIRODNI ŠLJUNAK	0,33 din/kg
PRIRODNI ŠLJUNAK	333,00 din/t
RAZREĐIVAČ	135,00 din/kg
REZANA GRAĐA - GREĐICE	15.500,00 din/m3
REZANA GRAĐA - LETVE	18.100,00 din/m3
REZANA GRAĐA BOROVA - I KLASA	20.000,00 din/m3
SADNICA (2-3 GOD.)	800,00 din/kom.
SEME MEŠANE TRAVE	280,00 din/kg
ŠLJUNAK GRANULISANI	770,00 din/m3
ŠLJUNAK PRIRODNE MEŠAVINE	500,00 din/m3
ŠLJUNAK REŠETANI - IBERLAUF	450,00 din/m3
ŠMIRGL PAPIR	0,05 din/cm2
SPOJNI KAMENI MATERIAL 0 - 4 MM	798,00 din/m3
SPOROGOREĆI ŠTAPIN	22,00 din/m
STAKLENA TKANINA - VOAL	108,00 din/m2
STRUGANA GRAĐA	14.300,00 din/m3
TER HARTILJA	52,00 din/m2
TERMANOL ULJE ZA PRENOS TOPLOTE	231,10 din/l
TUCANIK 3 - 6 CM	720,00 din/m3
ULJANA BOJA	220,00 din/kg
VODA	48,00 din/m3
VRBOVO PRUĆE	din/kom.
ŽICA PALJENA	75,00 din/kg
ŽIČANO PLETIVO	85,00 din/m2
ČELIČNA PLOČA NA RAONIKU	46,00 din/h




56/59

NABAVNE CENE POGONSKIH GORIVA

bez PDV - a

Naziv goriva	Jed. mere	Cena
BENZIN MB 95	lit	117,90
ELEKTRIČNA ENERGIJA	kw/h	7,00
EVRO DIZEL	lit	122,46
HIDRAULIČNO ULJE	lit	105,59
MAZUT	kg	66,70
GORIVO - SREDNJI TRANSPORT NA 200 KM	lit	1,02
MAŠINSKO ULJE (GALAKS SUPER)	lit	237,50
NAFTA D2	lit	114,77
TERMANOL ULJE (GALAKS TERM)	lit	231,10
TOVATNA MAST (HIPOL)	kg	280,90
ULJA MOTORNA	lit	237,50
ULJE ZA LOŽENJE (EKSTRA LAKO)	lit	83,92
ULJE ZA LOŽENJE 50 % + MAZUT 50 %	lit	75,31




57/59

NABAVNE CENE GUMA I GUSENICA

bez PDV - a

R.br.	Oznaka gume/gusenice	Jed. cena
1	10.00 x 20	18.646,00
2	11.00 x 20	19.524,00
3	12.00 x 20	22.918,00
4	14 x 4 (4.00 - 6)	769,00
5	14.00 x 24	35.965,00
6	14.00 x 28	20.004,00
7	14.5 x 20	21.052,00
8	15 R x 22.5	34.361,00
9	20.5 x 25	55.055,00
10	4.00 x 12	1.912,00
11	6.00 x 16	4.206,00
12	6.00 x 9	3.939,00
13	7.5 x 16	4.958,00
14	7.5 x 16 R	8.442,00
15	7.5 x 15	8.963,00
16	8.25 x 15 (puna)	25.283,00
17	9.00 x 20	18.266,00
18	12 x 15 (puna) za "Wirtgen"	12.585,00
19	145 x 13	2.245,00
20	165 x 13	2.627,00
21	23,5 - 25/20	68.467,00
22	Gusenice	370.156,00
23	Gusenice za "Wirtgen"2000	206.825,00
24	Noževi za "Wirtgen"	510,00
25	225 x 70 R	12.980,00
26	16 / 70 x 20	31.243,00
27	16,9 x 30	26.044,00
28	13 R x 22,5	29.514,00
29	205/75R 17,5TL	15.268,00
30	6 x 16	3.297,00



58/59

NABAVNE CENE SREDSTAVA RADA

bez PDV.- a

Red. broj	SREDSTVA RADA	Cena dinara
1	ASFALTN BAZA OD 80 TONA	75.159.000,00
2	ASFALTN FINIŠER SREDNJI	18.455.710,00
3	AUTOCISTERNA ZA GORIVO OD 6000 LITARA	4.008.480,00
4	AUTOCISTERNA ZA VODU OD 8 TONA	4.175.500,00
5	AUTODIZALICA DO 20 TONA	9.186.100,00
6	AUTODIZALICA DO 40 TONA	20.877.500,00
7	AUTOMIKSER ZA BETON OD 12 TONA	7.515.900,00
8	BETONSKA BAZA AB-35	15.031.800,00
9	BULDOZER TG-120 K	7.807.000,00
10	BULDOZER TG-160	9.562.000,00
11	BULDOZER TG-220 C	11.767.000,00
12	GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 1000	13.495.216,00
13	GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 2000	33.738.040,00
14	GREJDER MG-145	9.186.100,00
15	KAMION KIPER OD 10 TONA - FAP 1921	3.833.500,00
16	KAMION KIPER OD 15 TONA - FAP 2628	6.265.350,00
17	KAMION KIPER OD 8 TONA - FAP 1417	4.124.500,00
18	KAMION SA UREĐAJEM ZA PRANJE	4.091.990,00
19	KAMION SA UREĐAJEM ZA SMEJE	4.342.520,00
20	KOHERICA ZA LIVENI ASFALT OD 8 TONA	3.215.135,00
21	KOMBINOVANA MAŠINA - UTOVARIVAČ I BAGER	6.480.376,00
22	KOMPRESOR DO 5 M3/MIN (sa 2 pikamera i 2 creva)	1.344.511,00
23	MAKARA ZA POBUJANJE STUBOVA	6.076.187,60
24	MAŠINA ZA ISPISIVANJE LINIJA	3.402.000,00
25	MAŠINA ZA OPSECANJE ASFALTA	459.305,00
26	MAŠINA ZA ZALIVANJE FUGA	2.260.000,00
27	MEŠALICA ZA BETON 250 L	250.530,00
28	MOBILNI KOMPRESOR ZA MONTAŽU ŽAVRT.	709.835,00
29	MOTORNA TESTERA	66.808,00
30	PERVIBRATOR	100.212,00
31	PNEUMATSKI VALJAK BW-20 R	6.680.800,00
32	POLUPRIKOLICA KIPER OD 25 TONA	1.821.770,00
33	POLUTERETNI KAMION DO 2T - PUTARAC	1.742.020,00
34	POLUTERETNI KAMION DO 3T Z-83-10	1.985.033,00
35	PRIKLJUČAK - KOSAČICA ZA TRAVU	167.020,00
36	PRIKLJUČAK ZA BUŠENJE ZEMLJE	167.020,00
37	PRIKLJUČAK ZA PRANJE	167.020,00
38	PRIKOLICA NISKONOSEĆA DO 25 TONA	1.670.200,00
39	PUTNIČKO TERENSKO VOZILO - LADA NIVA	626.325,00
40	PUTNIČKO VOZILO - YUGO 55	380.350,00
41	ROVOKOPAČ TOČKAŠ BGH-600	8.550.000,00
42	SAMOHODNA KOSAČA	66.808,00
43	ŠPRIC MAŠINA ZA EMULZIJU	450.000,00
44	TEGLJAČ - FAP 2635	6.825.500,00
45	TRAKTOR DO 60 KW IMT 560	939.488,00
46	SPECIJALNA MAŠINA MERCEDES BENZ U-400	8.351.000,00
47	UTOVARIVAČ ULT-160, kašika V=2,3 m3	9.126.000,00
48	VIBRO - JEŽ "DYNAPAC CA" - 25 PD	6.263.250,00
49	VIBRO - PLOČA BP-19/48	258.881,00
50	VIBRO VALJAK BW-160 AD	6.012.720,00
51	VIBRO VALJAK BW-76 C	1.052.226,00
52	VIBRO VALJAK DVV-11 B	4.593.050,00



Predsednik Uprave odbora

Aleksandar Nosćević dipl. inž. mas